UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI

Projekto Nr.	**248.1.26**
Statinio projekto pavadinimas	**SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, , MAIRONIO G. 12B., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS**
Statytojas	**VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**
Statybos rūšis	**NAUJA STATYBA**
Statinio kategorija	**NEYPATINGASIS**
Statybos vieta	**MAIRONIO G. 12B., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV.**
Projekto rengimo etapas	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

Bylos žymuo

248.1.26-XX -PP

LAIDA 0

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
DIREKTORIUS	J.KILDIŠIUS	
STATINIO PROJEKTO VADOVAS, AT. NR.4459	J.KILDIŠIUS	

VILNIUS, 2026 M.

Konstitucijos pr.23-415
08105 Vilnius
Tel. 2721073
Faksas 2735815
2784133

Projektinių pasiūlymų bylų sudėties žiniaraštis

Bylos žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
248.1.26 -XX-PP	0	Projektiniai pasiūlymai	

Projektinių pasiūlymų bylos sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
1.	248.1.26 -XX-PP-BD.BSŽ-01	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2.	248.1.26 -XX-PP-BSR-01	3	0	Bendrieji rodikliai	
3.	248.1.26 -XX-PP-BD.BAR-01	35	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
4.	248.1.26 -00-PP – SP.B-01	1	0	Sklypo planas	
5.	248.1.26 -00-PP – SP.B-02	1	0	Nužymėjimo planas	
6.	248.1.26 -00-PP – SP.B-03	1	0	Sklypo vertikalusis planas	
7.	248.1.26 -00-PP –LN.B-01	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	
8.	248.1.26 - 02 - PP - SA.B-01	1	0	Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatas. Planas. Pjūvis 1-1. Fasadas.	
9.	248.1.26 - 02 - PP - IT.B-01	1	0	Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatas. Planas su inžineriniais tinklais	
10.	248.1.26 - 03 - PP - SA.B-01	1	0	Buities pavojingų atliekų priėmimo pastatas. Planas. Pjūvis 1-1. Fasadas.	
11.	248.1.26 - 02 - PP - IT.B-01	1	0	Buities pavojingų atliekų priėmimo pastatas. Planas su inžineriniais tinklais	
12.	248.1.26 - 04 - PP - SA.B-01	1	0	Daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas. Planas. Pjūvis 1-1. Fasadas.	
13.	248.1.26 - 02 - PP - IT.B-01	1	0	Daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas. Planas su inžineriniais tinklais	
14.	025-09-05 NR. SRD-64-250905-00057	8	0	Specialieji reikalavimai	

0	2026-09	Projekto viešinimui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Kv.dok. Nr.	UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI			SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, , MAIRONIO G. 12B., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
					O
Klb. kodas	Všį ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS			248.1.26 - XX - PP - BD.BSŽ-01	Lapas / Lapų
LT					1 / 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Projektas: Sandėliavimo paskirties (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė), kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė) statinių, , Maironio g. 12b., Užventis, Kelmės r. sav., statybos projektas
.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	4500	
2. sklypo užstatymo plotas	m^2	108	
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,65	
4. sklypo užstatymo tankis	%	2,4	
5. apželdintas sklypo plotas	%	29,4	
II* SKYRIUS. *PASTATAI **Personalo/tarnybinis pastatas**			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.	-	
2.2. priklausinys	vnt.	1	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	18,63	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	-	
5. Pastato tūris.*	m^3	60	
6.. Aukštų skaičius	vnt.	1	
7. Pastato aukštis. *	m	2,9	
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	Vnt. ir bruto Nr.	-	
10. Energinio naudingumo klasė.		nenustatoma	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatoma	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai			
Buities pavojingų atliekų priėmimo pastas			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	*Darbo vietos*	2	
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.	-	
2.2. priklausinys	vnt.	1	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	28,33	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	-	
5. Pastato tūris.*	m^3	83	
6.. Aukštų skaičius	vnt.	1	
7. Pastato aukštis. *	m	2,9	
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	Vnt. ir bruto Nr.	-	
10. Energinio naudingumo klasė.		nenustatoma	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatoma	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai			
Daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.		
2.2. priklausinys	vnt.	1	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	27,16	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	-	
5. Pastato tūris.*	m^3	83	
6.. Aukštų skaičius	vnt.	1	
7. Pastato aukštis. *	m	2,9	
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	Vnt. ir bruto Nr.	-	
10. Energinio naudingumo klasė.		nenustatoma	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatoma	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai			
III SKYRIUS. ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS			
1. Patalpos:			
1.1. patalpos pavadinimas			
1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis			
1.3. patalpos bendras plotas	m^2		
V SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija			
1.2. kelio ilgis* (asfalto dangos/skaldos arba žvyro)	km		
1.3. kelio juostos plotis	m		
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.		
1.5. eismo juostos plotis	m		
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m		
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis*	*km*		
2.3. apsaugos zonos plotis	*m*		
3. Gatvės:			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis*	*km*		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	*m*		
3.4. eismo juostų skaičius	*vnt.*		

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.5. eismo juostos plotis	*m*		
V skyrius ***INŽINERINIAI TINKLAI***			
Vandentiekio tinklai			
1.1 inžinerinių tinklų ilgis*	m	2,8	
1.2 vamzdžio skersmuo	mm	32	
Buitinių nuotekų tinklai			
1.3 inžinerinių tinklų ilgis*	m	47/11	
1.4.vamzdžio skersmuo	mm	160/63	
Paviršinių nuotekų tinklai			
1.5 tinklų ilgis*	m	19/275,5	
1.6 vamzdžio skersmuo	mm	110/250	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2	5x6;5x2,5;3x4	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2		
VI skyrius ***KITI STATINIAI***			
Asfaltbetonio dangos aikštelė	m^2	2842	
Priešgaisrinis rezervuaras 85 m^3 talpos	vnt	2	
Lietaus nuotekų valykla 6 l/s	vnt	1	
Buitinių nuotekų valykla 0,8m^3/d	vnt	1	
Segmentinė tvora h=2,0 m	m	261	
Trinkelių danga	m^2	158	

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Jurgis Kildišius; kv. atestato Nr.4459

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

 Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2026-08-24 parengtais Specialiaisiais reikalavimais SRD-65-260824-00024

 Statytojo pateiktais privalomaisiais dokumentais

 Pagrindiniais normatyviniais dokumentais (LR įstatymai, statybos techniniai reglamentai, gaisrinės saugos taisyklės, higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai, statybos normos, taisyklės ir kt.)

Projektinių pasiūlymų paskirtis:

 Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinių pagrindinių sprendinių idėją.

 Informuoti apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektinių pasiūlymų rengimą.

2. Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė), kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė) statinių Maironio g. 12B, Užventis, Kelmės r. sav., statybos projektas.

Statytojas:

Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, duomenys, pagrindžiantys statinio kategorijos ir statybos rūšies parinkimą.

Statybos vieta: Maironio g. 12B, Užventis, Kelmės r. savivaldybė.


Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6893-8290, kadastrinis Nr. 5478/0002:369.

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Bendras sklypo plotas – 0,4500 ha.

Žemės sklypą pagal iki 2040 m. birželio 3 d. galiojančią valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. (7.54E) SŽ4-99naudoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC), kuris šiame sklype planuoja įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA).

Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)



Pav. 1. Žemės sklypas (DGASA teritorija) Užventyje

Statybos rūšis: naujo statinio statyba (STR.1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys” V skyrius, p.8.1, 8.3, 8.4).

Statinių paskirtis: sandėliavimo (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) (STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 1 priedas, eil. Nr. 7.3), kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė) (STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 3 priedas, eil. Nr. 4.5) .

Įrengiamų statinių kategorijos: nesudėtingas II grupės statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 5 priedas, 1 lentelė, eil. Nr.2.4) .

Inžinerinių tinklų paskirtis ir kategorijos: Inžinerinių tinklų grupė: vandentiekio tinklų paskirties- nesudėtingasis I grupes statinys; nuotekų šalinimo paskirties i- lietaus tinklai, kurių Ø110 mm nesudėtingasis I grupes statinys, kurių Ø250 mm neypatingasis; buitinių nuotekų tinklai- nesudėtingasis I grupes statinys.

3. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.)

Projektuojama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė numatoma žemės sklype adresu Maironio g. 12B, Užventis, Kelmės rajono savivaldybė. Žemės sklypo kadastro Nr. 5478/0002:369. Sklypo plotas – 0,4500 ha. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypas numatomas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui.

Esamų statinių sklype nėra. Teritorija neužstatyta. Projektuojama įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatą, Konteinerio tipo buities pavojingų atliekų priėmimo pastatą, Konteinerio tipo pakartotino naudojimo daiktų paviljono ,,Daiktų kiemas“ pastatą su terasa ir stogine, automobilių svarstykles, paviršinių nuotekų valymo įrenginius, buitinių nuotekų surinkimo įrenginius, priešgaisrinius rezervuarus bei kitą veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą.

Sklypo teritorijoje vyrauja žolinė augalija. Vertingų želdinių, saugotinų medžių ar kitų gamtinių vertybių teritorijoje nenustatyta. Projektuojant objektą numatoma maksimaliai išsaugoti esamą aplinką, o po statybos darbų sutvarkyti teritoriją, suformuoti želdynus bei atlikti teritorijos apželdinimą.

Į sklypą patenkama iš Maironio gatvės. Susisiekimo požiūriu teritorija yra palankioje vietoje, nes prie jos galima privažiuoti asfaltuotomis gatvėmis. Projektuojamas įvažiavimas užtikrins saugų ir patogų gyventojų bei atliekų vežėjų patekimą į aikštelę. Vidaus transporto judėjimas organizuojamas žiedine schema, sudarant galimybę lankytojams be papildomų manevrų pasiekti visas atliekų priėmimo vietas.

Sklype ir gretimose teritorijose nėra inžinerinės infrastruktūros tinklų. Projektuojant numatoma įrengti elektros tiekimo bei vietinius vandentiekio (atvežtinis vanduo buitinimiams poreikiams požeminėje talpoje, buteliuose-geriamas vanduo), buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklus. Elektros energija bus tiekiama iš AB ESO tinklų pagal išduotas technines sąlygas. Vandens poreikis numatomas tik buitinėms reikmėms. Paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų teritorijų bus surenkamos organizuotai ir valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. [

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos veiklos vietos nutolusi daugiau kaip 200 m atstumu- gyvenamosios paskirties sklypas **Kražių g. 57A, Užventyje**

Atsižvelgiant į planuojamos veiklos pobūdį, laikomų atliekų rūšis, technologinius sprendinius ir numatytas aplinkosaugines priemones, reikšmingas neigiamas poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Higieniniu ir ekologiniu požiūriu teritorija yra tinkama planuojamai veiklai. DGASA bus vykdomas atliekų priėmimas, registravimas, laikinas laikymas ir perdavimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams; atliekų apdorojimo ar demontavimo veikla nenumatoma. Pavojingosios atliekos bus laikomos atskirai, uždaromame ir rakinamame pavojingųjų atliekų konteineryje, sandariose paženklintose talpose; pavojingos asbesto turinčios statybinės atliekos – uždarame konteineryje. Paviršinės nuotekos nuo kietųjų dangų bus surenkamos ir valomos, todėl reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas.

Projektuojamos teritorijos pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Pagal Užvenčio miesto, Dvarčiaus ir Girnikų kaimų teritorijos

bendrojo plano sprendinius PŪV vieta patenka į Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų zoną (P1), kurioje galima atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo veikla.

4. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas

4.1. Saugomos teritorijos, paveldosauga, kultūros paveldas

Įrengiamos DGASA vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomas ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Tyklio ežeras ir Tyklės miškas – nuo PŪV vietos nutolusi 5,0 km pietvakarių kryptimi, o artimiausios Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos – Varnių regioninis parkas ir Kietkalnio geomorfologinis draustinis – nutolusios 7,2 km šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės – Užvenčio Šv. Marijos Magdalenos bažnyčios statinių kompleksas, nutolęs 665 m, ir kalnas, vadinamas Perkūnkalniu, nutolęs 950 m. Atsižvelgiant į šiuos atstumus, reikšmingas poveikis saugomoms teritorijoms ir kultūros vertybėms nenumatomas.

4.2. Gaisrinės, civilinės saugos priemonės

Ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl potvynių nenumatoma, nes remiantis potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapyje pateikta informacija, DGASA teritorija nepatenka į sniego tirpsmo ir liūčių potvynių rizikos teritorijas.

DGASA planuojami statyti pastatai, atsižvelgiant į jų tūrinius planinius sprendinius, aukštingumą, yra priskiriami III atsparumo ugniai laipsniui.

Personalo tarnybinis pastatas nekategorizuojamas pagal pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija –Eg.

Pavojingųjų atliekų laikymo konteineris Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų, III atsparumo ugniai laipsnio.

„Daiktų kiemas“ pastatas priskiriamas Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų, III atsparumo ugniai laipsnio.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" reikalavimais, statant pastatus bus laikomasi reikalavimų dėl mažiausių leidžiamų priešgaisrinių atstumai tarp statinių, t.y.:

statinio ugniai atsparumo laipsnis	Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra		
	I	II	III
III	10	10	15

Evakuacijos reikalavimai:

Evakavimo(si) kelių iš Personalo tarnybinio pastato patalpų pastato išorinės evakuacinės durys privalės turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turės būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm, durų varčios plotis 0,85 m.

Evakavimo(si) kelių grindys turės būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turės būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.

Projektuojamos durys bus atidaromos į lauką.

Projektuojamas pavojingųjų atliekų laikymo konteineris, daiktų pakartotino panaudojimo pastatas evakavimo(si) kelių neturi, pastatai vienos patalpos su tiesioginiu išėjimu į lauką, durų varčios plotis 0,85 m. Pastoviai pastate žmonių nebus.

Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turės tenkinti šiuos reikalavimus:

Pastatų konstrukcijoms keliami atsparumo ugniai reikalavimai:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) (1 pastaba)						
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko sienos	aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos	stogai	laiptinės	
							vidinės sienos	laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys
III	-	REI 30 (2 pastaba)	RN					

RN – reikalavimai netaikomi.

Pastabos: 2. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės:

Patalpos	Konstrukcijos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
		III
		statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	RN
	grindys	RN
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	RN
	grindys	RN
C_g, D_g, E_g kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	D–s2, d2[(1)]
	grindys	RN

Pastabos: 1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.

Statinių stogams degumo klasės reikalavimai nekeliami.

Statinių fasadams degumo klasės reikalavimai nekeliami.

Lauko gaisrų gesinimo sprendiniai:

Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4 E), 24. p., teritorijoms, kurios skirtos padangų ir gumos atliekų, medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro, sąvartynų sandėliavimui, gesinti vandens kiekis turi būti toks, koks nurodytas šių taisyklių 3 lentelėje, apskaičiuotą degių medžiagų tūrį prilyginant III atsparumo ugniai laipsnio pastatams, pagal gaisro kilimo pavojų priskirtiems Cg kategorijai, tačiau jis turi būti ne mažesnis kaip 15 l/s.

Kadangi „ Daiktų kiemas “ (sandėliavimo paskirties pastato) tūris yra mažesnis kaip 250 m^3, pastatas yra Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, jam lauko gaisrinio vandentiekio leidžiama nenumatyti.

Kitos paskirties pastatams yra nustatomas 15 l/s gesinimui reikalingo vandens debitas.

Bendras gesinimui iš lauko reikalingas vandens kiekis – ne mažiau 162 m^3 (įvertinus išgaravimą ir užšalimą).

Pastato lauko gaisrų gesinimui skirto vandens tiekimas numatomas iš 2x85 m^3 talpos požeminių priešgaisrinių rezervuarų, paėmimo vieta nuo tolimiausio pastato perimetro taško bus nutolusi netoliau kaip 200 m. Susisiekimo sistema turės užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie vandens paėmimo vietos.

Atstumas nuo vandens paėmimo iš vandens telkinio vietos iki III atsparumo ugniai laipsnių pastatų turi būti ne mažesnis kaip 30 m.

Vidaus gaisrinis vandentiekis pastatuose neprojektuojamas, nes kitos paskirties pastatų tūris yra mažesnis nei 100 tūkst. m^3, o sandėliavimo paskirties pastato tūris yra mažesnis nei 500 m^3.

Prie įvažiavimo į DGASA bus įrengtas 1,5x2,0 m dydžio stendas su pastatų, statinių, atliekų surinkimo konteinerių išdėstymo schema, transporto judėjimo schema.

Prie įėjimų į personalo patalpą bus įrengiami priešgaisriniai skydai su priešgaisriniu inventoriumi (gesintuvai, kibirai, smėlio dėžė, kastuvas, audeklas, laužtuvai, kirviai). Konteineriniuose pastatuose pastatomi gesintuvai-personalo pastate 2 milteliniai gesintuvai, buities pavojingų atliekų konteineryje po vieną miltelinį ir angliarūgštinį gesintuvą, “Daiktų kiemas” pastate- po vieną miltelinį ir angliarūgštinį gesintuvą.

Kadangi pastatuose nebus daugiau kaip 100 žmonių, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema (PGEVS) neprojektuojama.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti įrengta pagal „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, kurios yra patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-186.

Personalo tarnybiniame pastate bei „ Daiktų kiemas “ pastate bus projektuojama ir įrengta K tipo GAS sistema.

Ji įrengiama visose patalpose. Pastate prie evakuacinių išėjimų (ir ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) bus numatyti rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose tarp stelažų, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose.

Privažiavimas prie DGASA ir projektuojamų pastatų yra numatomas viešaisiais keliais. Privažiavimo plotis turi būti ne siauresnis nei 3,5 m, aukštis ne žemesnis nei 4,5m.

Gaisro plitimo stabdymui DGASA pastatuose (statiniuose) ir teritorijoje bus išdėstytos priešgaisrinės priemonės, kurių kiekis bus nustatytas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis bei kitais priešgaisrinę priežiūrą ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais. Pastatuose (statiniuose) bei teritorijoje planuojama išdėstyti reikalingą kiekį gesintuvų, nedegaus audeklo, talpų su smėliu.

Pagal numatomą veiklos pobūdį gaisrų tikimybė minimali. Apsauga nuo gaisrų atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus. Kiti, ekstremalias situacijas (avarijas) sukeliantys, žmogiškieji ir gamtiniai veiksniai DGASA nenumatomi.

4.3. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir SAZ

Nekilnojamojo turto registro duomenimis žemės sklypui, esančiam Maironio g. 12B, Užventyje, Kelmės r. sav. (unikalus Nr. 4400-6595-3920, kadastro Nr. 5478/0002:369 Užvenčio m. k. v.), įregistruota teritorija, kurioje taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga – Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zona (IV skyrius, pirmasis skirsnis), teritorijos unikalus Nr. 100933772. SAZ įregistruota 2026-04-24 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025-10-15 poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos Nr. (6-11 14.3.4 Mr)BSV-7938 pagrindu. Į SAZ patenka visas 4 501 m² žemės sklypo plotas, todėl įregistruotos SAZ ribos sutampa su žemės sklypo ribomis. Kitų teritorijų, kuriose šiam žemės sklypui būtų taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registre neįregistruota.

4.4. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią

Eil. Nr.	Aplinkos komponentas	Priemonė
IKI VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS		
1.	Aplinkos oro tarša, vandens tarša, tarša kvapais, triukšmas, visuomenės sveikata.	Techninės dokumentacijos – statybos projekto parengimas Užvenčio DGASA įrengimui; statybą leidžiančio dokumento gavimas; statybos darbų vykdymas.
2.	Vandens tarša, dirvožemis, visuomenės sveikata.	Visa atliekų tvarkymui naudojama teritorija Užvenčio DGASA bus padengta vientisa, vandeniui nelaidžia danga ir įrengta taip,

		kad paviršinės nuotekos nuo jos nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jos nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinių nuotekų valymui bus įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, įgalinantys išvalyti paviršines nuotekas iš galimai užterštos teritorijos. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus įrengti iki PŪV vykdymo pradžios. Paviršinės nuotekos nuo atliekų tvarkymo teritorijos bus surenkamos ir tvarkomos taip, kaip numatyta Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 18 punkte.
3.	Atliekos, visuomenės sveikata.	Naujos Užvenčio DGASA įrengimui ir PŪV vykdymui bus sukomplektuota reikalinga įranga ir priemonės bei pažymėtos ir įrengtos technologinės zonos atliekų tvarkymui.
VEIKLOS VYKDYMO ETAPE		
1.	Aplinkos oro tarša, vandens tarša, tarša kvapais, visuomenės sveikata.	Užvenčio m. DGASA eksploatacijos metu bus užtikrinama aikštelės dangų priežiūra, valymas, paviršinių nuotekų surinkimo sistemos priežiūra bei aptarnavimas, dangų paviršių techninės būklės stebėsena, savalaikis atliekų išvežimas atliekų tvarkytojams.
2.	Biologiškai skaidžios atliekos, tarša kvapais, visuomenės sveikata.	Bus užtikrinama nuolatinė biologiškai skaidžių atliekų priėmimo ir laikymo kontrolė, greitai suyrančių žaliųjų atliekų konteinerio kassavaitinis išvežimas, vadovaujantis Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiais reikalavimais.
3.	Gaisrinė sauga, atliekos, visuomenės sveikata.	Priešgaisrinių atstumų išlaikymui ir atliekų sankaupų plotų ribojimui bus vadovaujamasi Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis.
4.	Aplinkos oro tarša, visuomenės sveikata.	Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas turi būti užtikrinti vykdant dulkančių atliekų drėkinimą dulkėjimo prevencijai sausuoju metų laikotarpiu (esant poreikiui) ir prieš pakraunant į transporto priemones pervežimui. Dulkančias kietąsias atliekas pervežančios transporto priemonės privalės būti uždengiamos tentais ar kitomis tinkamomis priemonėmis, kad būtų apsaugota nuo dulkėtumo sklidimo.
5.	Atliekos, aplinkos apsauga.	Visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma Atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Visos priimamos atliekos bus vizualiai įvertinamos, kad jose nebūtų atliekų, kurių Šiaulių RATC į Užvenčio DGASA neturi leidimo priimti, atliekos bus pasveriamos ir įrašomos į apskaitą, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Visos surinktos ir išrūšiuotos atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.
6.	Technologinis procesas, aplinkos apsauga.	Veikla turi būti vykdoma laikantis atrankos informacijoje apibrėžto technologinio proceso eigos aprašymo.
7.	Avarijų prevencija, vandens ir dirvožemio apsauga.	Veiklos vietoje bus laikomos sorbuojančios medžiagos išsiliejusiems pavojingiems skysčiams surinkti ir jų plitimui lokalizuoti.
8.	Teisinė atitiktis, aplinkos apsauga.	Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
9.	Aplinkos apsauga, visuomenės sveikata.	Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės

		nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis ar nutraukti veiklą.
10.	Triukšmas, visuomenės sveikata.	Triukšmo valdymo priemonių įgyvendinimui Užvenčio DGASA veikla bus vykdoma tik dienos metu (09.00–18.00 val.).
VEIKLOS NUTRAUKIMO ETAPE		
1.	Aplinkos oro tarša, tarša kvapais, triukšmas, visuomenės sveikata, atliekos.	Veiklos nutraukimo atveju įmonė sutvarkys visas objekte sukauptas atliekas, perduodant jas teisę tvarkyti šias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams; po atliekų išvežimo ištuštintos patalpos ir teritorija turės būti visiškai išvalyta ir sutvarkyta taip, kad įrenginio uždarymo metu ir vėliau, nutraukus veiklą, neatsirastų neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

***5. Numatomų projektuoti statinių sąrašas, paskirtis, energetinis aprūpinimas, susisiekimo komunikacijos**:*

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė projektuojama Maironio g. 12B, Užventyje, Kelmės rajono savivaldybėje esančiame 0,4500 ha ploto žemės sklype. Projektuojamo objekto paskirtis – sudaryti sąlygas gyventojams nemokamai priduoti buityje susidarančias pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas, užtikrinti jų laikiną laikymą bei perdavimą teisę atliekas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams.

Sklype projektuojami šie statiniai ir inžineriniai įrenginiai:

- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė;
- Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatas;
- Konteinerio tipo buities pavojingų atliekų priėmimo konteineris;
- Konteinerio tipo pakartotinio naudojimo daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas su terasa ir stogine;
- automobilių svarstyklės;
- paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema;
- buitinių nuotekų surinkimo sistema;
- požeminės talpos ir rezervuarai;
- teritorijos aptvėrimas;
- vidaus keliai ir aikštelės;
- automobilių stovėjimo vietos;
- teritorijos apšvietimo sistema.

Projektuojamos DGASA teritorijos veikla bus vykdoma asfaltuotoje ir inžineriškai sutvarkytoje aikštelėje. Atliekų laikymas numatomas konteineriuose, specializuotuose konteineriniuose pastatuose bei tam skirtose aikštelės vietose. Pavojingosios atliekos bus laikomos uždarose ir rakinamose patalpose, užkertant kelią jų patekimui į aplinką.

Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatas projektuojamas konteinerinio tipo. Jame bus įrengta operatoriaus darbo vieta, buitinės patalpos bei sanitarinis mazgas. Pastatas skirtas aikštelės eksploatavimui, darbuotojų darbui ir lankytojų aptarnavimui.

Buities pavojingų atliekų priėmimo konteineris skirtas gyventojų pristatomoms pavojingosioms atliekoms laikyti iki jų perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams. Pastate bus laikomos įvairios buityje

susidarančios pavojingosios atliekos, baterijos, akumuliatoriai, dažų atliekos, tirpikliai, alyvos, cheminės medžiagos bei kitos pavojingos atliekos.

Konteinerio tipo pakartotinio naudojimo daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastate su terasa ir stogine numatoma vykdyti pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų priėmimą ir laikiną laikymą. Ši veikla prisidės prie atliekų prevencijos tikslų įgyvendinimo ir skatins pakartotinį daiktų naudojimą.

Energetinis aprūpinimas

Objektui reikalinga elektros energija bus tiekiama iš AB ESO elektros tinklų pagal išduotas technines sąlygas. Elektros energija bus naudojama:

- Personalo tarnybinio pastato šildymui;
- vidaus ir lauko apšvietimui;
- signalizacijos sistemoms;
- oro kondicionavimo įrangai;
- technologinei ir pagalbinei įrangai.

Vanduo objekte bus naudojamas tik buitinėms reikmėms. Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas. Vandens tiekimas numatomas įrengiant rezervuarinę sistemą.

Susisiekimo komunikacijos

Patekimas į teritoriją numatomas iš Maironio gatvės. Projektuojami vidaus pravažiavimai ir transporto judėjimo schema užtikrins saugų gyventojų, aptarnaujančio transporto bei atliekų išvežimo transporto judėjimą. Atliekų konteineriai ir aikštelės išdėstomos taip, kad lankytojai galėtų judėti teritorijoje ratu ir nekirstų priešpriešinių transporto srautų.

Teritorijoje numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas darbuotojams ir lankytojams, įskaitant vietą žmonių su negalia transportui.

5.1. Projektiniai sprendiniai

5.1.1. Sklypo plano sprendiniai



Į sklypą numatytas vienas asfaltuotas įvažiavimas iš Maironio gatvės, įsijungiat į esamą gatvės asfaltbetonio dangą. Įvažiavimas ir sklypo teritorija projektuojamos su kieta (asfaltbetonio arba voluojamo betono) danga. Planuojamas objekte įrengiamos kieta danga dengtos teritorijos plotas –2842 m^2 .

Sklypo centrinėje dalyje įrengiama didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė. Joje numatoma įrengti 17 atliekų laikymo konteinerių : 10vnt. 30 m^3 talpos konteinerių, 7 vnt. 20 m^3 talpos konteinerių, 1 vnt. 120 l talpos konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms.

Pietinėje aikštelės dalyje numatomos 3 atliekų laikymo ant žemės vietos- Lėtai yrančioms biologiškai skaidžioms atliekoms, padangoms ir didelių gabaritų atliekoms, įskaitant baldų minkštąją frakciją bei čiužinius- numatomos 3 atskiros po 30 m^2 ploto atliekų laikymo ant žemės vietos.

Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą, paskirtį aikštelėms numatoma kietoji danga – asfaltbetonis arba voluojamas betonas, pėsčiųjų judėjimui takai su trinkelių danga .

Atliekų surinkimo konteineriai išdėstyti taip, kad lankytojų transportas maksimaliai judėtu ratu.

Sklype šiaurinėje pusėje lygiagrečiai, šalia įvažiavimo, projektuojami Personalo tarnybinis pastatas, buities pavojingų atliekų laikino saugojimo konteineris ir daiktų mainų pastatas.

Aikštelėje ties daiktų mainų pastatu įrengiama viena stovėjimo vieta darbuotojo automobiliui ir viena stovėjimo vieta ŽN autotransportui lankytojams.

Pagal vykdomos veiklos specifiką visi atliekas atvežę lankytojai aikštelės darbuotojo bus nukreipiami prie atitinkamos paskirties atliekų surinkimo konteinerių į kuriuos jie iškraus atvežtas atliekas, o iškrovus atliekas pasišalins iš teritorijos.

Vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 1 (toliau – Reglamentas) 13 punkto nuostatomis, galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta danga ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.

Nuo nelaidžia danga dengtos teritorijos dalies , po kurią važinės autotransportas ir kurioje bus laikomos į konteinerius sukrautos atliekos paviršinės nuotekos bus surenkamos organizuotai ir valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, statomuose ŠV sklypo dalyje, žaliojoje zonoje.

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Visa galimai tarši teritorija projektuojama su nelaidžia ldanga. Nuo teritorijos surinktos paviršinės nuotekos bus nukreipiamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Nuo pastatų stogų ir kitų sąlyginai švarių paviršių surinktos paviršinės nuotekos bus tvarkomos atskirai ir nebus maišomos su galimai užterštomis nuotekomis.

Teritorijos aptvėrimas ir apsauga

Visa DGASA teritorija aptveriama metaline segmentine tvora. Įvažiavimo vietoje įrengiami vartai. Ne darbo metu teritorija bus užrakinama ir kontroliuojama.

Teritorijoje numatomas išorinis apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos priemonės. Tai užtikrins saugų objekto eksploatavimą bei apsaugą nuo neteisėto patekimo.

Teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas

Po statybos darbų numatoma sutvarkyti visą teritoriją. Sklype formuojami žalieji plotai, apsėjama veja, sodinami dekoratyviniai augalai ir želdiniai. Želdiniai parenkami nereiklūs priežiūrai, atsparūs aplinkos poveikiui ir tinkami eksploatuojamų inžinerinių teritorijų aplinkai.

Įvertinant vykdomos veiklos specifiką, transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą sklypo apželdintas plotas įgyvendinus projektą bus apie 29,4%.

5.1.2. Planiniai-tūriniai sprendiniai

Personalo tarnybinio konteinerinio tipo pastatas.



Šildomas, gamyklinis personalo tarnybinis konteinerinio tipo pastatas, skirtas DGASA personalo darbo vietai įrengti, atliekų priėmimo kontrolei ir dokumentų pildymui. Pastatas skirtas 2 darbuotojų darbui ir higienos poreikiams. Konteinerio tipo statinys aikštelėje montuojamas neišardytas ant betoninio pagrindo. Pastato išoriniai gabaritai plane – 6058 × 3500 mm ± 5 %. Pastato aukštis nuo projektinės altitudės – apie +2,800 m. Konteinerio rėmas ir išorinės sienų plokštės projektuojamos pilkos / sidabrinės spalvos RAL 9006, vidaus sienų spalva – RAL 9002. Lauko durys įrengiamos metalinės, RAL 9006 spalvos.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis – ne prastesnis kaip III. Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – ne žemesnė kaip Eg. Pastate įrengiama automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų detektoriais, rankiniu gaisro signalizatoriumi prie išėjimo, vidiniu garsiniu signalizatoriumi ir išoriniu šviesos-garso signalizatoriumi. Pastate numatomas reikiamas priešgaisrinis inventorius, įskaitant gesintuvus.

Pastate įrengiamos trys funkcinės patalpos: higieninė patalpa – 6,73 m², koridorius – 2,13 m² ir personalo patalpa – 9,77 m²; bendras patalpų plotas – 18,63 m². Vidinės pastato patalpos atskiriamos sienomis arba pertvaromis ir vidinėmis durimis.

Konteinerio rėmas projektuojamas kaip plieninė suvirinta konstrukcija iš profiliuočių. Konteinerio statramsčiai ir apatinis rėmas gaminami iš 4 mm storio plieno, viršutinis rėmas – iš 3 mm storio plieno. Plieninės konstrukcijos dengiamos antikoroziniu gruntu ir dažomos alkidiniais dažais; rėmo spalva – RAL 9006. Išorinės sienos įrengiamos iš 80 mm storio daugiasluoksnių plokščių su PIR užpildu, šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,28 W/m²K; išorės spalva – RAL 9006, vidaus spalva – RAL 9002. Stogas įrengiamas iš 0,5 mm storio cinkuotos stogo skardos, apšiltinamas 200 mm storio akmens vata, garo izoliacijai naudojama 0,2 mm storio polietileninė plėvelė, vidaus apdailai – laminuotos medžių drožlių plokštės, baltos spalvos; stogo šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,20 W/m²K.. Dugno konstrukcija

įrengiama iš 0,5 mm storio cinkuotos 18 mm trapecinio profiliavimo skardos, 200 mm storio akmens vatos ir 0,2 mm storio polietileninės garo izoliacinės plėvelės. Grindims naudojama 24 mm storio špuntuota orientuotų drožlių plokštė OSB, viršutinė danga – 1,5 mm storio PVC danga, šviesiai pilkos spalvos; grindų apvadai – PVC, pilkos spalvos. Dugno šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,20 W/m²K. Higieninės patalpos grindų konstrukcijoje įrengiama drėgmei atspari grindų danga, hidroizoliacinis sluoksnis ir šilumos izoliacija, pritaikyta drėgnai patalpų aplinkai. Vidaus pertvaros įrengiamos iš 60 mm storio daugiasluoksnių sieninių plokščių su apšiltinimu, iš abiejų pusių dengtų lygia skarda su poliesterio apdaila; vidaus spalva – RAL 9002. Išorės durys įrengiamos metalinės, apšiltintos poliuretano putomis, su cinkuotu paviršiumi, spyna, RFID atrakinimo sistema, durų pritraukėju ir atvertų durų fiksavimo galimybe. Išorės durų matmenys – 900 × 2050 mm. Durų rėmas ir vyriai parenkami pakankamo tvirtumo, kad atlaikytų durų svorį ir nuolatines apkrovas. Durų spalva – RAL 9006. Langai įrengiami PVC rėmais, su stiklo paketu, 3 padėčių varstymo mechanizmu, apsauginėmis žaliuzėmis išorinėje pastato pusėje; vienas langų paketo stiklas – selektyvinis. Langų mechaninio patvarumo klasė – 1, mechaninio stiprio klasė – 1, stiklo atsparumo smūgiui klasė – 3. Higieninėje patalpoje įrengiamas varstomas ne mažesnis kaip 600 x 600 mm langas. Personalo darbo patalpoje įrengiamas vienas varstomas langas, ne mažesnis kaip 1500 x 1200 mm, ir vienas 1500 x 1200 mm langas su klientų aptarnavimo langeliu, atsidarančiu į konteinerio vidų, su išorine palange-staliuku. Virš lauko durų ir klientų aptarnavimo langelio įrengiamas vienas bendras apie 1,2 m pločio stogelis, po juo numatomi šviestuvai su fotoelementu. Vidinės durys į personalo / priėmėjo patalpą įrengiamos plastikinės, 800 x 2000 mm, su stiklu ir 100 x 300 mm oro pertekėjimo grotelėmis durų varčios apačioje. Vidinės durys į buitinę / higieninę patalpą įrengiamos plastikinės, 800 x 2000 mm, ištisinės, su 100 x 300 mm oro pertekėjimo grotelėmis durų varčios apačioje. Vidaus sienų paviršiai numatomi su gamykline poliesterine apdaila, spalva – RAL 9002; grindų PVC dangos dominuojanti spalva – šviesiai pilka.

Numatomas organizuotas lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo per konteinerio kampinius statramsčius.

Higieninėje patalpoje:

Įrengiamas praustuvas 50 cm su vandens maišytuvu, klozetas su dangčiu ir bakeliu, tūrinis vertikalus 80 l tūrio elektrinis vandens šildytuvas, dušo kabina 800 x 800 mm su padėklu ir dušo maišytuvu, pastato konstrukcijoje numatoma anga vandentiekio vamzdyno įvadui ir nuotekų išvadui DN110. Vanduo tiekiamas iš požeminės talpos, kurioje įrengiamas siurblys, pastate įrengiamas vidaus vandentiekio vamzdynas su uždarymo/reguliavimo sklendėmis. Nuotekų tinklai įrengiami iš savitakinių PVC vamzdžių, vandentiekio vamzdynas – iš daugiasluoksnių vandentiekio arba cinkuotų vamzdžių.

Higieninėje patalpoje atitveriama vieta techninei vidaus vandentiekio vamzdyno armatūrai ir aptarnavimui. Vandens kėlimo siurblys montuojamas požeminėje vandens talpoje, už pastato ribų.

Šildymas/vėdinimas, oro kondicionavimas:

Įrengiamas buitinis sieninis oro šalinimo ventiliatorius L=72 m3/h, ΔP=60 Pa, su elektros varikliu ~230V/50 Hz, skirtas drėgnoms patalpoms su drėgmės jutikliu ir lauko grotelėmis, apsaugos klasė IP44;

Įrengiami radiatoriai, elektriniai, konvektorinio tipo 0,5 kW IP24 – 2 vnt.;

Elektros instaliacija

apšvietimas LED 16W ir 22W IP44; 2 kištukiniai lizdai 220 V 16 A

Koridoriuje:

konvektorinio tipo elektrinis radiatorius 0,5 kW IP24; du elektros jungikliai; elektros paskirstymo skydelis; apšvietimas LED 1 × 16 W IP65.

Personalo patalpa:

6 rozetės 220 V 16 A, elektros jungiklis; 1 elektrinis konvektorinio tipo radiatorius 1,0 kW IP24; buitinis sieninis oro šalinimo ventiliatorius L = 72 m³/h, ΔP = 60 Pa, su elektros varikliu ~230 V / 50 Hz, IP44, su užsidarančiomis išorės grotelėmis, oro kondicionierius, kurio vėsinimo efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A, valdomas nuotolinio valdymo pulteliu.

Išvedžiota priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija.

Apšvietimas: patalpose – LED šviestuvai 30 W IP44.

Lauke virš durų ir prie aptarnavimo langelio – LED 18 W IP65 lauko šviestuvai-2 vnt.

Buities pavojingų atliekų priėmimo konteineris



Nešildomas, gamyklinis buities pavojingų atliekų priėmimo konteineris, aikštelėje montuojamas neišardytas ant ant betoninio pagrindo. Pastatą sudaro viena bendra patalpa, skirta buities pavojingoms atliekoms priimti ir laikinai saugoti talpose. Pastato išoriniai gabaritai plane – 6058 × 4900 mm ± 5 %. Pastato aukštis nuo projektinės altitudės – apie +2,800 m.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis – III. Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Cg. Pastate įrengiama automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų detektoriais, rankiniu gaisro signalizatoriumi prie išėjimo, vidiniu garsiniu signalizatoriumi ir išoriniu šviesos-garso signalizatoriumi.

Signalas perduodamas į personalo tarnybinį pastatą. Pastate numatomas visas reikiamas priešgaisrinis inventorius.

Pastato vidaus plotas – ne mažesnis kaip 25 m², aukštis – apie 3,0 m. išorės spalva – RAL 9006, vidaus spalva – RAL 9002. Pastatas turi būti naujas, anksčiau nenaudotas, vienodos spalvos ir atspalvio su kitais konteineriniais pastatais.

Pastatas formuojamas iš dviejų gamyklinių konteinerinių modulių, sujungiamų į vieną bendrą buities pavojingų atliekų laikino saugojimo konteinerį. Konteinerių rėmas projektuojamas kaip plieninė suvirinta konstrukcija, išorės apdaila įrengiama iš profiliuotos skardos, pilkos / sidabrinės spalvos RAL 9006. Grindys įrengiamos iš 4 mm storio rifliuotos skardos, dengiamos mechaniniams poveikiams atspariais RAL 7016 spalvos dažais. Grindų perimetru suformuojamas 25 mm aukščio bortelis, ribojantis galimų išsiliejusių medžiagų pasklidimą už patalpos ribų. Kiekvienoje iš dviejų konteinerio dalių grindų centre įrengiamas trapas išsiliejusių skystų medžiagų surinkimui. Surinkimo talpa gaminama iš cheminiam poveikiui atsparaus PEHD / HDPE plastiko, sandari, apie 100–150 l tūrio, su aptarnavimo anga ir galimybe talpą išsiurbti per išsiurbimo / prijungimo mazgą.

Lovinės sijos UPN 140 gruntuojamos 160 µm epoksidiniu gruntu ir dažomos 80 µm epoksidiniais RAL 7016 spalvos dažais. Pastato konstrukcijos projektuojamos atsparios klimato poveikiams, drėgmei, sandėliuojamų pavojingų medžiagų poveikiui ir mechaninėms eksploatacinėms apkrovoms. Užtikrinama tinkama patalpos ventiliacija, gaisrinė sauga, žaibosauga, konstrukcijų stabilumas ir efektyvus energetinių išteklių panaudojimas.

Numatomas organizuotas lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo per konteinerio kampinius statramsčius.

Patalpos durys – dvivėrės, rakinamos, ne mažesnės kaip 1900 x 2000 mm, su atraminėmis kojelėmis, leidžiančiomis užfiksuoti atvertas duris. Durų rėmas ir vyriai parenkami pakankamo tvirtumo, kad atlaikytų durų svorį ir nuolatines apkrovas. Virš lauko durų numatomas stogelis. Prie durų įrengiamas įvažiavimo pandusas.

Pilnai įrengta elektros instaliacija: elektros paskirstymo skydelis – 1 vnt., elektros jungiklis – 1 vnt., viena rozetė 220 V 16 A, viena rozetė 380 V 25 A. Vidaus apšvietimas turi būti tinkamas naudoti potencialiai sprogstamoje aplinkoje. Patalpos viduje numatomi 4 vnt. 25 W LED šviestuvai, virš lauko durų po stogeliu – 26 W IP 65 lauko šviestuvas su judesio davikliu.

Pastate numatoma priverstinė ištraukiamoji ir natūralaus oro pritekėjimo vėdinimo sistema. Patalpos tūris – apie 64,8 m³. Dviejose priešingose pastato sienose numatomos 8 vnt. sieninių ventiliacijos angų su lauko grotelėmis: 4 vnt. apatinėje zonoje oro pritekėjimui (0,3 m nuo konteinerio grindų) ir 4 vnt. viršutinėje zonoje oro šalinimui (prie pat konteinerio lubų). Dviejose viršutinėse oro šalinimo angose montuojami sieniniai ištraukiamieji ventiliatoriai.

Ventiliatoriaus techniniai parametrai: Sieninis oro šalinimo ventiliatorius, L ≈ 72 m³/h, ΔP ≈ 60 Pa, su elektros varikliu ~230 V / 50 Hz, tinkamas nešildomoms techninėms / sandėliavimo patalpoms, su atbuliniu vožtuvu ir lauko grotelėmis Ex išpildymo. Ventiliatorių kiekis – 2 vnt.; bendras oro šalinimo našumas – apie 144 m³/h, t. y. apie 2,2 patalpos tūrio per valandą.

Patalpos viduje įrengiami stelažai talpoms su pavojingomis atliekomis laikyti. Stelažų laikančiosios konstrukcijos formuojamos iš lovinių plieninių sijų UPN 140, gruntuojamų 160 µm epoksidiniu gruntu ir dažomų 80 µm epoksidiniais pilkos spalvos dažais. Stelažai įrengiami abiejuose patalpos galuose ir skirti europadėklams su atliekų konteineriais, statinėmis ar kitomis pavojingų atliekų talpomis pastatyti. Kiekvienai sijų porai skaičiuojama apkrova – 2 europadėklai 1,2 x 1,2 m, po 800 kg kiekvienas.

Stelažų plotis – 1,25 m, įrengimo aukštis – 1,20 m nuo grindų.

Galutiniai profilių matmenys ir tvirtinimo mazgai tikslinami pagal gamintojo konstrukcinius techninius duomenis.

Pastate numatomos nešildomose patalpose tinkamos naudoti kilnojamos platforminės svarstyklės priimamoms pavojingoms atliekoms pasverti. Svarstyklių svėrimo riba – ne mažiau kaip 150 kg, diskretiškumas – ne didesnis kaip 50 g. Svarstyklės turi turėti svėrimo indikatorių ir galiojančią ES pirminę metrologinę patikrą.

Konteinerio tipo pakartotinio naudojimo daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas su terasa ir stogine



Nešildomas, gamyklinis konteinerio tipo pakartotino naudojimo daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas su terasa ir stogine. Pastatas montuojamas ant betoninio pagrindo ir skirtas pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų priėmimui, eksponavimui ir laikinam laikymui.

Pastato matmenys L x B x H – 6,05 x 4,9 x 2,8 m, leidžiant ±10 % nuokrypį. Terasos ir stoginės plotis – 2,50 m ±10 %, aukštis ir ilgis – kaip konteinerinio pastato.

Konteinerio rėmas projektuojamas kaip plieninė suvirinta konstrukcija iš profiliuočių. Konteinerio statramsčiai ir apatinis rėmas gaminami iš 4 mm storio plieno, viršutinis rėmas – iš 3 mm storio plieno. Plieninės konstrukcijos dengiamos antikoroziniu gruntu ir dažomos alkidiniais dažais; rėmo spalva – RAL

9006. Išorinės sienos įrengiamos iš 80 mm storio daugiasluoksnių plokščių su pPIR užpildu; išorės spalva – RAL 9006, vidaus spalva – RAL 9002. Stogas įrengiamas iš 0,5 mm storio cinkuotos stogo skardos, apšiltinamas 200 mm storio akmens vata, garo izoliacijai naudojama 0,2 mm storio polietileninė plėvelė, vidaus apdailai – laminuotos medžių drožlių plokštės, baltos spalvos. Dugno konstrukcija įrengiama iš 0,5 mm storio cinkuotos 18 mm trapecinio profiliavimo skardos, 200 mm storio akmens vatos ir 0,2 mm storio polietileninės garo izoliacinės plėvelės. Grindų pagrindui naudojama 24 mm storio špuntuota drėgmei atspari OSB/3 arba lygiavertė plokštė. Grindų viršutinė danga – ne mažesnio kaip 1,5 mm storio PVC danga, skirta naudoti drėgnoje aplinkoje, atspari drėgmei, valymui ir įprastoms eksploatacinėms apkrovoms; spalva – šviesiai pilka. Grindų apvadai – PVC, pilkos spalvos.

Patalpa be vidinių pertvarų.

Konteinerinio pastato su stogine išorės spalva – RAL 9006. Terasa įrengiama iš terasoms skirtų lentų, apsaugotų nuo atmosferos poveikio; spalva – RAL 9007.

Numatomas organizuotas lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo per konteinerio kampinius statramsčius.

Fasadinėje konteinerio pusėje įrengiama nevarstoma vitrina ir vienos dvivėrės lauko durys baltos spalvos plastikinių profilių rėmais. Vitrina gaminama iš ne mažiau kaip 5 kamerų plastikinių profilių ir įstiklinama dvikameriniu saugiu stiklo paketu. Dvivėrės lauko durys gaminamos iš ne mažiau kaip 5 kamerų plastikinių profilių, įstiklinamos dvikameriniu saugiu stiklo paketu, komplektuojamos su sandarinimo tarpinėmis, užraktu, atraminėmis kojelėmis atvertai padėčiai fiksuoti ir įrengiamos be slenksčio. Durys varstomos į išorę; nuolat varstoma viena durų varčia. Vitrinos matmenys – ne mažiau kaip 2000 mm aukščio ir 2500 mm pločio. Dvivėrių durų matmenys – ne mažiau kaip 2000 mm aukščio ir 1500 mm pločio.

Pilnai įrengta elektros instaliacija: elektros paskirstymo skydelis su nuotėkio apsauga ir automatiniu išjungėju – 1 vnt., šviesos jungiklis – 1 vnt., 4 vnt. virštinkinių kištukinių lizdų 220 V 16 A. Patalpos viduje numatomi 4 vnt. 30 W IP65 LED šviestuvai, virš lauko durų – 26 W IP65 lauko šviestuvas su judesio davikliu.

Pastate numatoma priverstinė ištraukiamoji ir natūralaus oro pritekėjimo vėdinimo sistema. Patalpos tūris – apie 83 m³. Galinėje pastato sienoje numatomos 3 vnt. sieninių ventiliacijos angų su lauko grotelėmis: 2 vnt. apatinėje zonoje oro pritekėjimui (0,3 m nuo konteinerio grindų) ir 1 vnt. viršutinėje zonoje oro šalinimui (prie pat konteinerio lubų). Oro šalinimo angoje montuojamas sieninis ištraukiamasis ventiliatorius.

Ventiliatoriaus techniniai parametrai: sieninis oro šalinimo ventiliatorius, L ≈ 72 m³/h, ΔP ≈ 60 Pa, su elektros varikliu ~230 V / 50 Hz, tinkamas nešildomoms techninėms / sandėliavimo patalpoms, su atbuliniu vožtuvu ir lauko grotelėmis.

Pastate įrengiama automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų detektoriais, rankiniu gaisro signalizatoriumi prie išėjimo, vidiniu garsiniu signalizatoriumi ir išoriniu šviesos-garso signalizatoriumi. Signalas perduodamas į personalo tarnybinį pastatą. Numatomas reikiamas

priešgaisrinis inventorius. Konstrukcija ir sudedamosios dalys turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus

6. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai

Pagrindinė DGASA paskirtis yra priimti ir registruoti atliekas bei nukreipti jas į atitinkamas atliekų naudojimo ir/ar šalinimo įmones (pvz., privataus kapitalo įmones, regioninį sąvartyną ar pan.). DGASA ir jose instaliuota įranga turi būti naudojama tik laikinam atliekų laikymui. Jokia atliekų apdorojimo ir/arba demontavimo veikla nenumatoma.

Naujai planuojamoje Užvenčio m. DGASA numatoma surinkti šias komunalinės kilmės atliekas:

- pavojingosios atliekos (susidarančios privačiame namų ūkyje);
- žaliosios (biologiškai skaidžios atliekos);
- antrinės žaliavos – popierius ir kartonas, stiklas, plastikas, metalas, įskaitant jų pakuočių atliekas;
- elektros ir elektroninės įrangos atliekos (oro kondicionieriai, mikrobangų krosnelės, šaldytuvai ir šaldikliai, kompiuteriai, televizoriai, baterijos ir akumuliatoriai ir pan.);
- naudotos padangos;
- žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos (panaudotos adatos, nebetinkami naudoti vaistai);
- didelių gabaritų komunalinės atliekos (medis, mediena, baldai ir kiti stambūs namų ūkio daiktai);
- statybos ir griovimo atliekos;
- drabužių ir tekstilės atliekos;
- maistinio aliejaus ir riebalų atliekos.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; aktuali redakcija), VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Užvenčio m. DGASA numato priimti ir naudoti R13 (R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) ar D15 (D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas) būdais pagal Taisyklių 2 priedą privačiame namų ūkyje susidarančias (komunalinės kilmės) pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas.

Pavojingosioms atliekoms priskiriamos: 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto, 20 01 23* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių, 16 02 15* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, 16 06 01* švino akumuliatoriai, 16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai, 20 01 33* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, ir nerūšiuotos baterijos bei akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų, 02 01 08* agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, 03 01 04* pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva, 15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, 15 01 11* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų

kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), 15 02 02* absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis, 16 01 07* tepalų filtrai, 16 01 14* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, 16 07 08* atliekos, kuriose yra tepalų, 20 01 13* tirpikliai, 20 01 14* rūgštys, 20 01 15* šarmai, 20 01 17* fotografijos cheminės medžiagos, 20 01 19* pesticidai, 06 04 04* atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, 20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, 20 01 27* dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, 16 05 06* laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius.

Nepavojingosioms atliekoms priskiriamos elektros ir elektronikos atliekos (20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose, 20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33), žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos (18 01 01 aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03), 18 02 01 aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02) ir 20 01 32 vaistai, nenurodyti 20 01 31), antrinės žaliavos (15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės, 20 01 01 popierius ir kartonas, 15 01 02 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatu)) pakuotės, 20 01 39 plastikai, 17 02 02 lakštinis stiklas, 15 01 07 stiklas, 20 01 02 stiklas, 17 02 03 plastikas, 15 01 04 metalinės pakuotės, 17 04 05 geležis ir plienas, 17 04 07 metalų mišiniai, 20 01 40 metalai), didelių gabaritų atliekos (20 03 07 didelių gabaritų atliekos, 16 01 19 plastikinės automobilių detalės), žaliosios atliekos (20 02 01 biologiškai skaidžios atliekos), statybos ir griovimo atliekos (17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03, 17 01 03 čerpės ir keramika, 17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06, 17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01, 17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03, 20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37, 15 01 03 medinės pakuotės, 17 02 01 medis), naudotos padangos (16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos), drabužių ir tekstilės atliekos (20 01 10 drabužiai, 20 01 11 tekstilės gaminiai) bei maistinio aliejaus ir riebalų atliekos (20 01 25 maistinis aliejus ir riebalai).

Į DGASA bus priimamos iš gyventojų buityje susidariusios pavojingosios atliekos ir nepavojingosios atliekos. Atliekos bus priimamos DGASA nustatytomis darbo valandomis, jas atliekų turėtojai pristatys savo transportu. Visos priimtos atliekos laikinai bus laikomos DGASA , vėliau perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.Jei DGASA darbuotojas vizualiai įvertinęs atvežtas atliekas nustatys, kad atliekos atitinka DGASA Taršos leidimo sąlygas, DGASA darbuotojas nurodys atliekų turėtojui į kurią vietą turi važiuoti transporto priemonė ir į kokius konteinerius, sandėlius ar talpas turės būti dedamos atliekos. Atliekas iš savo transporto priemonių išsikraus pats atliekų turėtojas ir dės jas į DGASA darbuotojo nurodytą vietą.

DGASA didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis:

- iki 147,873 t nepavojingųjų atliekų;
- iki 24,192 t pavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos.

Pavojingosios atliekos bus laikomos uždaromame ir rakinamame pavojingųjų atliekų namelyje, skirtingos nomenklatūros pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas laikant atskirose sandariose, uždarose ir paženklintose talpose. Esant poreikiui, atliekos, nebetelpančios į 500 ir 640 litrų talpos plastikines dėžes su dangčiais, bus laikomos 1 m³ talpos didmaišiuose ant medinių padėklų šalia pavojingųjų atliekų namelio, ant DGASA kietosios dangos.

Pavojingųjų atliekų laikymui bus naudojamos sandarios plastikinės statinės ir dėžės su dangčiais, uždari plastikiniai konteineriai bei, esant poreikiui, didmaišiai. Talpos bus atsparios jose laikomų atliekų ir jų sudedamųjų dalių poveikiui, pažymėtos pagal atliekų rūšį ir išdėstytos taip, kad pavojingosios ir nepavojingosios atliekos būtų laikomos skyrium, jų nemaišant.

- pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai bus sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;
- pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių medžiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais;
- pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių uždarymo elementai (pavyzdžiui, durys, dangčiai, kamščiai) bus tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad laikomi, perkeliami ar vežami nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

Iš viso pavojingųjų atliekų namelyje numatoma laikyti 13 vnt. 60 litrų plastikinių statinių ir 2 vnt. 71,5 litro talpos plastikinių konteinerių, išdėstomų dviem aukštais ant lentynų, 10 vnt. 120 ir 200 litrų plastikinių statinių bei 5 vnt. 500 ir 640 litrų plastikinių dėžių, išdėstomų ant grindų.

Statybinės ir griovimo atliekos.

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (atliekų kodas 17 06 05*), bus laikomos 30 m³ talpos uždarame konteineryje. DGASA dideliais kiekiais šių atliekų iš gyventojų nepriims; tokie kiekiai turės būti vežami į regioninį sąvartyną, kuriame įrengtos asbesto atliekų sekcijos. Gyventojams atvežus nedidelį kiekį, atliekos bus atsargiai, jų nelaužant, nemėtant ir nedaužant, rankomis perkraunamos į uždarą konteinerį. Taip bus išvengta asbesto turinčių kietųjų dalelių patekimo į aplinkos orą.

Statybos ir griovimo atliekoms priskiriamos mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (17 09 04), čerpės ir keramika (17 01 03), betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 (17 01 07), bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 (17 03 02), izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 (17 06 04), statybinis plastikas (17 02 03) ir medis (17 02 01). Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, čerpės, keramika, betono ir plytų mišiniai bei bituminiai mišiniai bus laikomi 20 m³ talpos atvirame konteineryje ; izoliacinės medžiagos – 30 m³ talpos uždarame konteineryje ; statybinis plastikas – 30 m³ talpos uždarame konteineryje; medienos atliekos – 30 m³ talpos atvirame konteineryje.

Dulkančios atliekos sausuoju metų laikotarpiu, esant poreikiui, bus drėkinamos jas laikant ir prieš pakraunant į transporto priemones. Dulkančias kietąsias atliekas pervežančios transporto priemonės bus uždengiamos tentais ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Surinktos atliekos DGASA bus tik laikinai

laikomos; jų apdorojimo ar demontavimo veikla nenumatoma. Susikaupus artimam didžiausiam vienu metu galimam laikyti kiekiui, atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

Į DGASA priimtos pavojingosios ir nepavojingosios elektros bei elektroninės įrangos atliekos – nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių (20 01 23*), nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (20 01 35*), bei nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose (20 01 36), bus laikomos 30 m³ talpos uždarame konteineryje. Šiame konteineryje vienu metu maksimaliai galės būti laikoma 7,3 t šių atliekų. Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (16 02 15*), bus laikomos pavojingųjų atliekų konteineryje sandarioje paženklintoje taroje. Švino akumuliatoriai (16 06 01*) ir nikelio-kadmio akumuliatoriai (16 06 02*) bus laikomi atskiruose 71,5 l talpos plastikiniuose konteineriuose su dangčiais; baterijos ir akumuliatoriai (20 01 33* ir 20 01 34) – atskirose 60 l talpos plastikinėse statinėse su dangčiais. Pavojingosios ir nepavojingosios baterijų atliekos bus laikomos skyrium, jų nemaišant. Sukauptos atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Kitos nepavojingosios buities atliekos.

Popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) bei popierius ir kartonas (20 01 01) bus laikomi 20 m³ talpos uždarame konteineryje. Plastikinės pakuotės (15 01 02) ir plastikai (20 01 39) bus laikomi 20 m³ talpos uždarame konteineryje. Lakštinis stiklas (17 02 02) bus laikomas 20 m³ talpos atvirame konteineryje, o stiklo pakuotės (15 01 07) ir stiklas (20 01 02) – 20 m³ talpos atvirame konteineryje. Metalinės pakuotės (15 01 04), geležis ir plienas (17 04 05), metalų mišiniai (17 04 07) ir metalai (20 01 40) bus laikomi 30 m³ talpos atvirame konteineryje. Statybinis plastikas (17 02 03) bus laikomas 30 m³ talpos uždarame konteineryje, o plastikinės automobilių detalės (16 01 19) – 30 m³ talpos atvirame konteineryje.

Drabužiai (20 01 10) ir tekstilės gaminiai (20 01 11) bus laikomi 20 m³ talpos uždarame konteineryje. Didžiausias vienu metu šiame konteineryje laikomas drabužių ir tekstilės gaminių atliekų kiekis – 4,0 t.

Naudoti nebetinkamos padangos (16 01 03) bus laikomos 30 m² ploto atviroje aikštelėje. Didžiausias vienu metu laikomas kiekis – 27,4 t.

Greitai yrančios biologiškai skaidžios atliekos (20 02 01) bus laikomos 20 m³ talpos atvirame konteineryje; didžiausias vienu metu laikomas kiekis – 7,6 t. Lėtai yrančios biologiškai skaidžios atliekos (20 02 01) bus laikomos 30 m² ploto atviroje aikštelėje; didžiausias vienu metu laikomas kiekis – 7,83 t. Greitai yrančių biologiškai skaidžių atliekų konteineris bus išvežamas kas savaitę, jeigu per savaitę į jį bus priimta atliekų.

Didelių gabaritų atliekos (20 03 07), mediena, nenurodyta 20 01 37 (20 01 38), medinės pakuotės (15 01 03) ir medis (17 02 01) bus laikomi dviejuose 30 m³ talpos atviruose konteineriuose. Didelių gabaritų atliekų minkštųjų dalių frakcija, čiužiniai ir panašios atliekos (20 03 07) bus laikomos 30 m² ploto atviroje aikštelėje. DGASA atliekos bus tik laikinai laikomos; jų apdorojimo, ardymo ar demontavimo veikla nenumatoma.

Susikaupus artimam didžiausiam vienu metu leidžiamam laikyti kiekiui, atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita bus vykdoma GPAIS informacinėje sistemoje, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Į DGASA atliekos bus priimamos registruojant jų kiekį, rūšį ir atliekas atvežusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį Atliekų priėmimo deklaracijoje. Atliekų kiekis bus nustatomas metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis. Išvežant atliekas iš DGASA, GPAIS bus registruojamas atliekų kiekis, rūšis ir jas išvežančios transporto priemonės valstybinis registracijos numeris.

DGASA bus atliekų surinkimo ir laikino laikymo objektas. Jokia pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų apdorojimo ir (arba) demontavimo veikla nebus vykdoma. Atliekos iki išvežimo bus laikomos konteineriuose, plastikinėse statinėse, dėžėse arba kitose joms skirtose talpose. Susikaupus artimam didžiausiam vienu metu galimam laikyti atliekų kiekiui, atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Konteinerio tipo pakartotinio naudojimo daiktų paviljono „Daiktų kiemas“ pastatas su terasa ir stogine

DGASA numatomas pastatas, skirtas nebenaudojamų daiktų ekspozicijai – daiktų mainų punktas (DK). Jame bus priimami ir laikinai laikomi pakartotiniam naudojimui tinkami daiktai, taip skatinant atliekų prevenciją ir pakartotinį daiktų naudojimą.

7. Žaliavų, produktų ,cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas ir susidarymas, radioaktyviųjų medžiagų naudojimas, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas. DGASA veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, produktų, medžiagų, mišinių ir atliekų kiekis

DGASA veikloje radioaktyviosios medžiagos naudojamos nebus. Smulkiems pavojingųjų medžiagų nutekėjimams neutralizuoti bus naudojami sorbentai, natrio šarmas, gesintos ir negesintos kalkės. Iš gyventojų priimtos pavojingosios atliekos bus tik laikinai laikomos iki jų perdavimo Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.

Duomenys apie numatomus naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekius

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Vnt.	Planuojama naudoti nuo 2026 m. kasmet

1.	Sorbentai	t/m.	0,02
2.	Natrio šarmas	t/m.	0,01
3.	Gesintos ir negesintos kalkės	t/m.	0,01

Duomenys apie žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimą

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Transportavimo būdas	Kiekis, saugomas vietoje, t	Saugojimo būdas
1.	Sorbentai	Autotransportas	0,02	Uždara dėžė sandėlyje
2.	Natrio šarmas	Autotransportas	0,01	Uždara talpa sandėlyje
3.	Gesintos ir negesintos kalkės	Autotransportas	0,01	Uždara gamyklinė pakuotė

Duomenys apie planuojamas naudoti pavojingas chemines medžiagas ar preparatus

Žaliavos, cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas	Kiekis per metus, t	Kategorijos pavadinimas	Pavojaus nuoroda	Rizikos frazės
Natrio šarmas	0,01	Dirginanti	Xi	R 37/38-41
Gesintos ir negesintos kalkės	0,01	Dirginanti	Xi	R 36/37/38

Planuojami surinkti ir laikyti atliekų kiekiai

Planuojama, kad eksploatuojant DGASA atliekų tvarkymo veiklos metu per metus bus priimama:

• pavojingųjų atliekų - iki 388,435 t;

• nepavojingųjų atliekų - iki 7146,250 t.

Eksploatuojant DGASA atliekų tvarkymo veiklos metu vienu metu maksimaliai gali būti laikoma:

• pavojingųjų atliekų - 24,192 t;

• nepavojingųjų atliekų - 147,873 t.

Planuojama, kad eksploatuojant DGASA ne atliekų tvarkymo veiklos metu per metus susidarys:

• pavojingųjų atliekų - iki 6,050 t;

• nepavojingųjų atliekų - iki 0,030 t.

SURENKAMOS IR LAIKOMOS ATLIEKOS

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekos patikslintas pavadinimas	Tvarkymo būdas	Kiekis (planuojamas), t/metus	Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINYJE SURENKAMOS IR LAIKOMOS ATLIEKOS					

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekos patikslintas pavadinimas	Tvarkymo būdas	Kiekis (planuojamas), t/metus	Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	D15	300	15,0
20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	R13	30	7,3
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių		25	
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose		35	
16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	R13	0,2	0,055
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13	0,150	0,097
16 06 02*	Nikelio-kadmio akumuliatoriai	Nikelio-kadmio akumuliatoriai	R13	0,450	0,097
20 01 33*	Baterijos ir akumuliatoriai	Nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos bei akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų	R13	0,250	0,081
02 01 08*	Agrochemijos atliekos	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	0,450	0,037
03 01 04*	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	0,050	0,022
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13	2	0,45
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	R13	3	0,315
15 01 11*	Metalinės pakuotės	Įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų	R13	2,5	0,595
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai	Užteršti pavojingosiomis medžiagomis	R13	0,07	0,050
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13	0,1	0,074

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekos patikslintas pavadinimas	Tvarkymo būdas	Kiekis (planuojamas), t/metus	Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	0,5	0,108
16 07 08*	Atliekos, kuriose yra tepalų	Atliekos, kuriose yra tepalų	R13	0,1	0,037
20 01 13*	Tirpikliai	Tirpikliai	R13	0,9	0,097
20 01 14*	Rūgštys	Rūgštys	R13	0,2	0,054
20 01 15*	Šarmai	Šarmai	R13	0,1	0,054
20 01 17*	Fotografijos cheminės medžiagos	Fotografijos cheminės medžiagos	R13	0,02	0,054
20 01 19*	Pesticidai	Pesticidai	R13	0,3	0,054
06 04 04*	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	R13	0,025	0,054
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos	Kuriose yra gyvsidabrio	R13	1,5	0,121
20 01 27*	Dažai, rašalas, klijai ir dervos	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	20	1,418
20 01 29*	Plovikliai	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų	R13	0,07	0,054
16 05 06*	Laboratorinės cheminės medžiagos	Kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius	R13	0,5	0,054
18 01 01	Aštrūs daiktai	Išskyrus nurodytus 18 01 03	R13	0,5	0,023
18 02 01	Aštrūs daiktai	Išskyrus nurodytus 18 02 02	R13	0,5	0,022
20 01 32	Vaistai	Nenurodyti 20 01 31	R13	0,15	0,054
20 01 34	Baterijos ir akumuliatoriai	Nenurodyti 20 01 33	R13	0,1	0,081
20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai	Maistinis aliejus ir riebalai	R13	15	0,073
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	R13	100	4,1
20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	R13		
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Kartu su PET	R13	100	3,6
20 01 39	Plastikai	Plastikai	R13		
17 02 02	Stiklas	Lakštinis stiklas	R13	60	6,5
15 01 07	Stiklas	Stiklo pakuotės	R13	130	4,09
20 01 02	Stiklas	Stiklas	R13		
20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Baldų minkštųjų dalių frakcija, čiužiniai ir pan. atliekos	R13	500	10,6
20 02 01	Biologiškai skaidžios atliekos	Greit yrančių atliekų frakcija	R13	300	7,6
20 02 01	Biologiškai skaidžios atliekos	Lėtai yrančių atliekų frakcija	R13	300	7,83
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	Nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	R13	1800	16,6

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekos patikslintas pavadinimas	Tvarkymo būdas	Kiekis (planuojamas), t/metus	Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpės ir keramika	R13	10	
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai	Nenurodyti 17 01 06	R13	1000	
17 03 02	Bituminiai mišiniai	Nenurodyti 17 03 01	R13	100	
17 06 04	Izoliacinės medžiagos	Nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	R13	15	7,5
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos padangos	R13	100	27,4
20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Didelių gabaritų atliekos	R13	700	18,75
20 01 38	Mediena	Nenurodyta 20 01 37	R13	100	
15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės	R13	100	
17 02 01	Medis	Medis	R13	400	
17 02 03	Plastikas	Statybinis plastikas	R13	500	7,5
16 01 19	Plastikas	Automobilių detalės	R13	500	10,8
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R13	80	4,0
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R13	120	
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	R13	10	8,63
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	R13	10	
17 04 07	Metalų mišiniai	Metalų mišiniai	R13	10	
20 01 40	Metalai	Metalai	R13	50	
Viso pavojingų atliekų				**388,435**	**24,192**
Viso nepavojingų atliekų				**7146,25**	**147,873**
Iš viso				**7534,65**	**172,065**
NE ATLIEKŲ TVARKYMO METU SUSIDARANČIOS ATLIEKOS					
13 05 07*	Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo	Susidaro eksploatuojant DGASA	R13	2	2
13 05 01*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių kietosios medžiagos	Susidaro eksploatuojant DGASA	R13	2	2
13 05 02*	Naftos produktų / vandens separatorių dumblas	Susidaro eksploatuojant DGASA	R13	2	2
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai	Užteršti pavojingomis medžiagomis	R13	1	0,05
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	R13	0,81	0,03

8. Gamtos išteklių – vandens, energijos kuro ir degalų naudojimas

DGASA veikloje vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms. Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas.

Aikštelės teritorijoje projektuojamas Personalo tarnybinis konteinerinio tipo pastatas, kurio buitinėse patalpose bus įrengta dušo kabina, praustuvas ir tūrinis vandens šildytuvas. WC patalpoje bus įrengtas klozetas su praustuvu. Vanduo buitiniams poreikiams bus tiekiamas iš 2,7 m³ talpos vandens rezervuaro, o geriamasis vanduo bus atvežtinis, tiekiamas buteliuose. Buitinės nuotekos bus nuvedamos į nuotekų valymo įrenginį „NV-1 Comfort“, o išvalytos nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Planuojama, kad DGASA dirbs 2 darbuotojai (1 pamaina).

DGASA dirbančių darbuotojų vandens suvartojimo norma yra 25 l/d., 9,4 l/val. (pagal Vandens vartojimo normas RSN 26-90). Dušams skirta vandens suvartojimo norma 500 l/d., 500 l/val. (pagal Vandens vartojimo normas RSN 26-90).

Vandens apskaita bus vykdoma skaitiklio pagalba.

Suvartojamas vandens kiekis.

Vandens tiekimo (išgavimo) šaltinis	Vandens naudojimo sritys (tikslai)	Planuojamas vandens suvartojimas		
		Didžiausias valandinis debitas, m^3/val.	Didžiausias paros debitas, m^3/d	Didžiausias metinis debitas, m^3/m.
1	2	3	4	5
2,7 m³ talpos vandens rezervuaro	Buitinėms reikmėms	0,519	0,55	138,6

DGASA veiklos metu elektros energija bus naudojama pastatų ir teritorijos apšvietimui, buitinėms ir technologinėms reikmėms.Pastatas bus šildomas elektra arba oras-oras kondicionavimo sistema. Vanduo bus šildomas elektriniu boileriu.

Elektros energija objektui bus tiekiama iš energijos skirstymo operatoriaus AB ESO elektros tinklų. Preliminarus metinis poreikis elektros: ~53 000 kWh/m.

Kiti gamtos ištekliai (žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės) ūkinės veiklos vykdymo metu naudojami nebus.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas

Aliekos susidarys:

- DGASA statybos, teritorijos sutvarkymo metu;
- vykdant atliekų tvarkymo veiklas;
- DGASA veiklos, nesusijusios su atliekų tvarkymu, metu (Personalo tarnybinio pastato buitinėse patalpose, teritorijos, nuotekų valymo įrenginių priežiūros metu ir pan.)

DGASA eksploatacijos metu, nevykdant atliekų tvarkymo veiklos, gali susidaryti naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo, žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių kietosios medžiagos, naftos produktų / vandens separatorių dumblas, pavojingomis medžiagomis užteršti absorbentai bei nedidelis kiekis mišrių komunalinių atliekų. Jokia atliekų apdorojimo, rankinio ardymo ar demontavimo veikla DGASA nebus vykdoma.

PŪV metu radioaktyvių atliekų nesusidarys, veiklos metu susidarysiančios nepavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 1 metus, o pavojingosios – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Visos PŪV metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Susidariusios atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, reikalavimus.

Preliminarūs per metus PŪV metu susidarysiantys atliekų kiekiai.

Technologinis procesas	**Atliekų kodas sąraše**	**Atliekų pavadinimas**	**Patikslintas pavadinimas**	**Susidarysiantis atliekų kiekis, t/m.**	**Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis, t**
1	2	3	4	5	6
Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas	13 05 07*	Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo	Valymo įrenginių talpose susidarantis tepaluotas vanduo	2,0	2,0
	13 05 01*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių kietosios medžiagos	Valymo įrenginių talpose susidarančios kietosios medžiagos	2,0	2,0
	13 05 02*	Naftos produktų / vandens separatorių dumblas	Valymo įrenginių talpose susidarantis dumblas	2,0	2,0
DGASA eksploatacija	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Smulkių pavojingųjų medžiagų nutekėjimų neutralizavimo metu susidarančios atliekos	1,0	0,05
Personalo tarnybinio pastato buitinių patalpų ir aikštelės priežiūra	20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Personalo buitinėse patalpose ir aikštelės priežiūros metu susidarančios mišrios komunalinės atliekos	0,81	0,03
Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai	19 08 05	Nuotekų valymo dumblas	Nuotekų valymo dumblas	0,03	0,03

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas

Objekto statybos metu nuotekų susidarymas nenumatomas.

Buitinės nuotekos

Atsižvelgiant į vandens suvartojimą, planuojama, kad PŪV metu susidarys apie 0,55 m^3/parą arba 138,6 m^3/metus buitinių nuotekų. Susidariusios buitinės nuotekos po valymo išleidžiamos gamtinę aplinką (melioracijos griovį).

Išleidžiamų išvalytų buitinių nuotekų užterštumas neviršys teisės aktuose nustatytų į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumo normų, t. y. šių parametrų:

- BDS_7 momentinė – 40 mg/l O_2;
- BDS_7 vidutinė – 29 mg/l O_2;
- skendinčios medžiagos – 50 mg/l;
- bendras fosforas – 5 mg/l;
- bendras azotas – 25 mg/l.

Paviršinės (lietaus) nuotekos

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos bus surenkamos atskira sistema nuo visos DGASA naudojamos aikštelės kietųjų dangų ir nuvedamos į projektuojamą paviršinių nuotekų valymo įrenginį. Jame nuotekos bus išvalomos nuo naftos produktų ir mechaninių priemaišų, o iki nustatytų normatyvų išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į melioracijos griovį, kuriuo vėliau pateks į Krynupio upelį.

Už paviršinių nuotekų valymo įrenginių bus įrengtas mėginių paėmimo šulinys su sklende, kuri, esant poreikiui, pavyzdžiui, įvykus avarijai arba nustačius, kad užterštumas viršija leidžiamas normas, leis per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą į gamtinę aplinką.

Paviršinių nuotekų kiekiai apskaičiuoti nuo 2842 m^2 (0,2842 ha) asfalto dangos ploto pagal formulę $W = 10 \times H \times \psi \times F \times K$, kur: H – kritulių kiekis, mm; metinis kritulių kiekis Hmet = 610 mm, didžiausios paros kritulių kiekis Hparos = 64,4 mm; ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas, ψ = 0,83; F – asfalto dangos plotas, F = 0,2842 ha; K – papildomas koeficientas, K = 1.

Metinis paviršinių nuotekų kiekis:

$W_{met} = 10 \times 610 \times 0,83 \times 0,2842 \times 1 = 1438,9$ m^3/metus.

Didžiausios paros paviršinių nuotekų kiekis: $W_{paros} = 10 \times 64,4 \times 0,83 \times 0,2842 \times 1 = 151,9$ m^3/parą.

Vidutinis srautas per didžiausią parą: Q = 151,9 × 1000 / 86400 = 1,76 l/s.

Išvalytų ir į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų ribinių verčių:

skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė – 50 mg/l;

BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 10 mg O2/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma);

naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 1 mg/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma).

Planuojamas nuotekų susidarymas

Nuotekos	Nuotekų susidarymo šaltinis	Planuojamas nuotekų susidarymas			Apskaitos priemonės
		maksimalus paros kiekis, m³	vidutinis paros kiekis, m³	metinis kiekis, m³	
Buitinės nuotekos	WC, dušas, praustuvas	0,55	–	138,6	Pagal sunaudojamą vandens kiekį
Paviršinės nuotekos	Asfalto danga – 2842 m² (0,2842 ha)	151,9	1,76 l/s	1438,9	Pagal vidutinius metinius kritulių kiekius

11. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos įtaką aplinkai

11.1. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija

Oro tarša

DGASA statybos darbai bus trumpalaikiai. Eksploatacijos metu į aplinkos orą teršalai išsiskirs:

-Greitai suyrančių bioskaidžių atliekų laikymo metu . Į aplinkos orą išsiskirs amoniakas (NH3) ir anglies monoksidas (C);

- Statybinių atliekų krovos į konteinerį metu. Į aplinkos orą pateks kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) (toliau - KD). Izoliacinės medžiagos ir statybinis plastikas nedulka, todėl emisijos vertinamos tik iš vieno kitoms nepaminėtoms statybinėms atliekoms laikyti skirto konteinerio;

- Didelių gabaritų atliekų minkštąją frakciją ir lėtai yrančias biologiškai skaidžias atliekas numatyta laikyti atvirose zonose. Dėl vėjo poveikio bei šių atliekų krovos metu į aplinkos orą gali išsiskirti KD;

- Privažiavimas iki aikštelės vyks žvyrkeliu, jį eksploatuojant į aplinkos orą išskirs KD.

Padangos aikštelėje nebus smulkinamos, tad jų krovos ir laikymo atviroje zonoje metu į aplinkos orą teršalai

nebus išskiriami.

Asbesto turinčių statybinių atliekų DGASA dideliais kiekiais iš jas atvežusių gyventojų nepriims, tokie kiekiai bus nurodyta, kad privalo būti vežami į regioninį sąvartyną, kur yra įrengtos asbesto atliekų sekcijos. Gyventojams atvežus į DGASA nedidelį kiekį šių atliekų, jos bus priimamos jas atsargiai (nelaužant, nemėtant ir nedaužant) perkraunant rankomis į uždarą konteinerį. Tokiu būdu perkraunant šias atliekas, iš jų aplinkos oro teršalai neišsiskirs.

Kitos atliekos bus priimamos ir laikomos konteineriuose, kurių sienelės apsaugos nuo išpustymo ir KD patekimo į aplinkos orą.

Aplinkos oro teršalai išsiskirs ir autotransporto eksploatacijos metu. Per dieną į DGASA teritoriją atvyks iki:

- 50 lengvųjų automobilių;
- 25 krovininių automobilių.

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, aikštelės veiklos metu skleidžiamų aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai neprognozuojamas.

11.2. Dirvožemio tarša

DGASA statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, o įrengus aikštelę panaudotas teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams apželdinti. Nuo DGASA kietųjų dangų surinktos paviršinės nuotekos bus valomos nuo naftos produktų ir mechaninių priemaišų. Poveikis dirvožemiui nenumatomas.

11.3. Vandens teršalų, nuosėdų susidarymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu technologinis vanduo naudojamas nebus ir gamybinių nuotekų nesusidarys. Personalo tarnybinio pastato buitinės nuotekos bus valomos nuotekų valymo įrenginyje „NV-1 Comfort“, o iki nustatytų normatyvų išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Paviršinės nuotekos nuo DGASA kietųjų dangų bus surenkamos atskira sistema, valomos projektuojamame paviršinių nuotekų valymo įrenginyje nuo naftos produktų ir mechaninių priemaišų ir išleidžiamos į melioracijos griovį, kuriuo vėliau pateks į Krynupio upelį.

Išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys nustatytų ribinių verčių:

skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė – 50 mg/l;

BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 10 mg O2/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma);

naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 1 mg/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma).

Kadangi nuotekos bus tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus, neigiamas poveikis vandeniui nenumatomas.

11.4. Taršos kvapais susidarymas

PŪV metu kvapą gali skleisti greitai suyrančios biologiškai skaidžios žaliosios atliekos, kurios bus laikomos 20 m³ talpos atvirame konteineryje. Metinis priimamų šių atliekų kiekis – iki 300 t. Atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip savaitę ir išvežamos su visu konteineriu; kompostavimo ar kitokia apdorojimo veikla aikštelėje nebus vykdoma.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas programa „ADMS 5.2“. Didžiausia kvapo koncentracija virš PŪV teritorijos sieks 0,074 OUE/m³, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – 0,018 OUE/m³. Šios koncentracijos yra mažesnės už kvapo užuodžiamumo ribą – 1 OUE/m³.

Reglamentuojama kvapo koncentracijos ribinė vertė – 5 OUE/m³ – nebus viršijama nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų. PŪV skleidžiamas kvapas neturėtų būti jaučiamas, todėl neigiamas poveikis gyventojų ir darbuotojų sveikatai neprognozuojamas.

12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Triukšmas ir vibracija

Aikštelėje kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai identifikuojami atliekas išvežančios šiukšliavežės (konteinerių krova į transportą) ir pildomi konteineriai (į konteinerius metamų atliekų sukeliamas triukšmas).

Krentančių atliekų triukšmas sklis stiklo, plastiko (įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas), metalo, statybinių, didžiųjų ir medienos atliekų išmetimo į konteinerius metu, o likusių atliekų krovos metu triukšmas nebus skleidžiamas.

Pradėjus DGASA eksploataciją į teritoriją atvyks iki 50 lengvųjų ir 25 krovininių automobilių per dieną. Automobiliai teritorijoje važinės tik dienos periodu (07.00-19.00 val.). Teritorijoje važinėsiančio autotransporto sukeliamas triukšmas vertinamas kaip linijinių triukšmo taršos šaltinių sukeliamas triukšmas.

Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-10 įsakymu Nr. 3-357 „Dėl transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių atitikties triukšmo kontrolės teisės norminiams aktams vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4840) ir lygus: lengvųjų automobilių - 74 dBA, autobusų ir sunkiojo autotransporto - 81 dBA (važiavimo greitis teritorijoje - 20 km/val.).

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (žr. Lentelė).

Lentelė. Ribinės triukšmo lygio vertės.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA
1	2	3	4
1.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, **išskyrus transporto sukeliamą triukšmą**	7–19 (diena) 19–22 (vakaras) 22–7 (naktis)	**55** **50** **45**
2.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, **veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo**	7–19 (diena) 19–22 (vakaras) 22–7 (naktis)	**65** **60** **55**

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas atliktas įvertinant eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių ir susidarančių transporto srautų bei įvertinus esamą transporto srautą vietovėje.

Atlikus keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, nustatyta, jog aikštelės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinių triukšmo verčių dienos periodu (07.00-19.00 val.), taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai pagal HN 33:2011. Veikla neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai. Veiklos neigiamas poveikis triukšmo aspektu artimiausiai gyvenamajai aplinkai neprognozuojamas.

Kitokio poveikio (šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės) planuojama ūkinė veikla nekels.

13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Atsižvelgiant į tai, kad kaip biologiškai skaidžios atliekos aikštelėje bus laikomos tik žaliosios atliekos (medžių, krūmų šakos, daržo atliekos ir pan.). Šios atliekos DGASA bus laikomos konteineriuose. Jokios kitos biologiškai skaidžios atliekos nebus laikomos ir jokie atliekų kompostavimo procesai nebus vykdomi, todėl planuojamos ūkinės veiklos metu biologinių teršalų nesusidarys.

14. Informacija, apie atliktą atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūra 2025-08-07 priėmė atrankos išvadą Nr. (30-4)-A4E-8071, kurioje nustatyta, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui ir eksploatacijai Maironio g. 12B, Užvenčio m., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, todėl planuojama ūkinė veikla šioje vietoje galima, laikantis atrankos išvadoje ir projekto dokumentuose nustatytų aplinkosaugos priemonių bei reikalavimų.

15. Statinio pagrindinių sprendinių, atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams

Projektiniai sprendiniai parengti taip, kad statinio statybos ir eksploatavimo metu būtų užtikrintos saugios bei higienos reikalavimus atitinkančios darbuotojų ir lankytojų sąlygos. Personalo tarnybiniame konteinerinio tipo pastate numatytos darbo, higienos ir pagalbinės patalpos dviem darbuotojams, įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, karšto vandens ruošimas, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpų apdailos medžiagos parenkamos atsparios drėgmei, lengvai valomos ir tinkamos pagal patalpų paskirtį.

Pavojingosios atliekos bus priimamos ir laikinai laikomos atskirame rakinamame konteinerinio tipo pastate sandariose, paženklintose ir laikomų medžiagų poveikiui atspariose talpose. Pastate numatyta mechaninė ir natūrali vėdinimo sistema, nelaidžios grindys, galimų išsiliejimų surinkimo talpos ir sorbuojančios medžiagos. Visa atliekų tvarkymo teritorija projektuojama su vientisa vandeniui nelaidžia kieta danga, o galimai užterštos paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos, todėl teršalai nepateks į gruntą, požeminį ar paviršinį vandenį.

DGASA veikla bus vykdoma tik dienos metu nuo 9.00 iki 18.00 val. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo sklypo ribos nutolusi apie 209 m. Pagal atliktus oro taršos, kvapų ir triukšmo sklaidos vertinimus ribinės vertės už planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus

viršijamos. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-08-07 atrankos išvadoje Nr. (30-4)-A4E-8071 nustatyta, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Nekilnojamojo turto registre įregistruota Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zona, teritorijos unikalus Nr. 100933772; jos ribos sutampa su žemės sklypo ribomis. Atsižvelgiant į numatytas technologines, aplinkosaugines, gaisrinės saugos ir darbuotojų saugos priemones, statinio pagrindiniai sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir nesudaro prielaidų reikšmingam neigiamam poveikiui darbuotojų, lankytojų ar aplinkinių gyventojų sveikatai.


16. Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Planuojama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė projektuojama Kelmės rajono savivaldybėje, Užvenčio mieste, Maironio g. 12B esančiame 0,4500 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 5478/0002:369 Užvenčio m. k. v.). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Pagal planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, numatytus statinius, atliekų laikymo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius projektas atitinka sklypui nustatytą naudojimo paskirtį ir būdą.


Projektiniai sprendiniai neprieštarauja Kelmės rajono savivaldybės Užvenčio miesto, Dvarčiaus ir Girnikų kaimų teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-08-29 sprendimu Nr. T-274 „Dėl Užvenčio miesto bendrojo plano patvirtinimo“. Bendrojo plano Teritorijų naudojimo reglamentų ir veiklos apribojimų brėžinyje planuojamos ūkinės veiklos vieta patenka į Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų zoną, pažymėtą indeksu P1. Šioje zonoje galimi pramonės ir sandėliavimo objektų, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo, susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdai, todėl DGASA įrengimas ir eksploatavimas neprieštarauja nustatytiems teritorijos naudojimo reglamentams.


Projektas taip pat neprieštarauja Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimui, patvirtintam Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T-94 „Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo“. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinį planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Vadovaujantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703, planuojama ūkinė veikla pasirinktoje vietoje yra galima; reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas, nes projektuojami statiniai nesudarys naujų ryškių vertikalių ar horizontalių dominančių.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į saugomas teritorijas, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos juostas. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-08-07 atrankos išvadoje Nr. (30-4)-A4E-8071 nustatyta, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, sklypo naudojimo paskirtį ir įregistruotą sanitarinės apsaugos zoną, projektuojama DGASA neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir gali būti įgyvendinama numatytoje vietoje, laikantis projekto, atrankos išvados ir taikomų teisės aktų reikalavimų.



SITUACIJOS SCHEMA





STATINIŲ BEI ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL PLANĄ	PAVADINIMAS	PASTABOS
01	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ (2842 M²)	NAUJA STATYBA
02	ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS (KONTEINERINIO TIPO)	NAUJA STATYBA
03	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS	NAUJA STATYBA
04	DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS	NAUJA STATYBA
05	NETINKAMŲ NAUDOTI PADANGŲ LAIKINO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
06	DIDELIŲ GABARITŲ (baldų minkšta frakcija, čiužiniai) ATLIEKŲ AIKŠT. (30 M²)	NAUJA STATYBA
07	BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
08	AUTOMOBILIŲ SVĖRIMO ĮRENGINYS (ĮRENGIAMA DUOBĖJE)	NAUJA STATYBA
09	PERSONALO POILSIO VIETA	NAUJA STATYBA
10	BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
11	LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
12	PRIŠGAISRINIAI REZERVUARAI 2x85 m³	NAUJA STATYBA
13	POŽEMINĖ VANDENS TALPA 2,7 m³	NAUJA STATYBA

PLANUOJAMI SKLYPO RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS m²	4500
UŽSTATYMO TANKIS %	2,4
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS %	1,65
ŽELDINIŲ PLOTAS m² / %	1324 / 29,4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	REIKŠMĖ
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	ESAMŲ REGISTRUOTŲ KELIŲ RIBOS
	KONTEINERINIO TIPO PASTATAI
	PROJEKTUOJAMA TVORA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA
	PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA
	PROJEKTUOJAMI ŽALI PLOTAI
	AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMO KRYPTYS
A	HOOK TIPO 30 M³ ARBA 20 M³ KONTEINERIAI

PASTABOS:

1. PROJEKTAS PARENGTAS ANT UAB "GEO PLANUM" PARENGTOS, 2026-07-20 SUDERINTOS IR INTEGRUOTOS TIIIS TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS. SUTEIKTAS UNIKALUS NR. TIIIS1-20260704-038451. KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94. AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07.
2. PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, BŪTINA GAUTI LEIDIMĄ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI. ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. VYKDANT STATYBOS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE, IŠKVIESTI TINKLUS EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.

0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Atestato Nr.

UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ MAIRONIO G. 12B, UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STAYBOS PROJEKTAS

4459	SPV	J.KILDIŠIUS	
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ	
	PROJ-VO	V.PIPAS	

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
M 1:500


Laida: 0


Kalb.trump.		Lapas	Lapų
LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	1	1

248.1.26 - 00 - PP - SP.B-01



SITUACIJOS SCHEMA





STATINIŲ BEI ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL PLANĄ	PAVADINIMAS	PASTABOS
01	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ (2842 M²)	NAUJA STATYBA
02	ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS (KONTEINERINIO TIPO)	NAUJA STATYBA
03	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS	NAUJA STATYBA
04	DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS	NAUJA STATYBA
05	NETINKAMŲ NAUDOTI PADANGŲ LAIKINO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
06	DIDELIŲ GABARITŲ (baldų minkšta frakcija, čiužiniai) ATLIEKŲ AIKŠT. (30 M²)	NAUJA STATYBA
07	BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
08	AUTOMOBILIŲ SVĖRIMO ĮRENGINYS (ĮRENGIAMA DUOBĖJE)	NAUJA STATYBA
09	PERSONALO POILSIO VIETA	NAUJA STATYBA
10	BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
11	LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
12	PRIŠGAISRINIAI REZERVUARAI 2x85 m³	NAUJA STATYBA
13	POŽEMINĖ VANDENS TALPA 2,7 m³	NAUJA STATYBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


ŽYMĖJIMAS	REIKŠMĖ
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	ESAMŲ REGISTRUOTŲ KELIŲ RIBOS
	KONTEINERINIO TIPO PASTATAI
	PROJEKTUOJAMA TVORA

PASTABOS:


1. PROJEKTAS PARENGTAS ANT UAB "GEO PLANUM" PARENGTOS, 2026-07-20 SUDERINTOS IR INTEGRUOTOS TIIS TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS. SUTEIKTAS UNIKALUS NR. TIIS1-20260704-038451. KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94. AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07.
2. PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, BŪTINA GAUTI LEIDIMĄ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI. ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. VYKDANT STATYBOS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE, IŠKVIESTI TINKLUS EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.


0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ MAIRONIO G. 12B, UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STAYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		SKLYPO NUŽYMĖJIMO PLANAS M 1:500	Laida 0
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ			
	PROJ-VO	V.PIPAS			
Kalb.trump. LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 00 - PP - SP.B-02	Lapas 1 / Lapų 1



SITUACIJOS SCHEMA





STATINIŲ BEI ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL PLANĄ	PAVADINIMAS	PASTABOS
01	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ (2842 M²)	NAUJA STATYBA
02	ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS (KONTEINERINIO TIPO)	NAUJA STATYBA
03	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS	NAUJA STATYBA
04	DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS	NAUJA STATYBA
05	NETINKAMŲ NAUDOTI PADANGŲ LAIKINO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
06	DIDELIŲ GABARITŲ (baldų minkšta frakcija, čiužiniai) ATLIEKŲ AIKŠT. (30 M²)	NAUJA STATYBA
07	BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
08	AUTOMOBILIŲ SVĖRIMO ĮRENGINYS (ĮRENGIAMA DUOBĖJE)	NAUJA STATYBA
09	PERSONALO POILSIO VIETA	NAUJA STATYBA
10	BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
11	LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
12	PRIŠGAISRINIAI REZERVUARAI 2x85 m³	NAUJA STATYBA
13	POŽEMINĖ VANDENS TALPA 2,7 m³	NAUJA STATYBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


ŽYMĖJIMAS	REIKŠMĖ
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	ESAMŲ REGISTRUOTŲ KELIŲ RIBOS
	KONTEINERINIO TIPO PASTATAI
	PROJEKTUOJAMA TVORA
128.00 128.10	PROJEKTUOJAMOS HORIZONTALĖS
128,83	PROJEKTUOJAMOS ALTITUDĖS
i=1%	PROJEKTUOJAMI NUOLYDŽIAI

PASTABOS:

1. PROJEKTAS PARENGTAS ANT UAB "GEO PLANUM" PARENGTOS, 2026-07-20 SUDERINTOS IR INTEGRUOTOS TIIS TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS. SUTEIKTAS UNIKALUS NR. TIIS1-20260704-038451. KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94. AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07.
2. PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, BŪTINA GAUTI LEIDIMĄ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI. ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. VYKDANT STATYBOS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE, IŠKVIESTI TINKLUS EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.

0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ MAIRONIO G. 12B, UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STAYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500	Laida 0
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ			
	PROJ-VO	V.PIPAS			
Kalb.trump. LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 00 - PP - SP.B-03	Lapas 1 / Lapų 1



SITUACIJOS SCHEMA

STATINIŲ BEI ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL PLANĄ	PAVADINIMAS	PASTABOS
01	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ (2842 M²)	NAUJA STATYBA
02	ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS (KONTEINERINIO TIPO)	NAUJA STATYBA
03	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS	NAUJA STATYBA
04	DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS	NAUJA STATYBA
05	NETINKAMŲ NAUDOTI PADANGŲ LAIKINO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
06	DIDELIŲ GABARITŲ (baldų minkšta frakcija, čiužiniai) ATLIEKŲ AIKŠT. (30 M²)	NAUJA STATYBA
07	BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖ (30 M²)	NAUJA STATYBA
08	AUTOMOBILIŲ SVĖRIMO ĮRENGINYS (ĮRENGIAMA DUOBĖJE)	NAUJA STATYBA
09	PERSONALO POILSIO VIETA	NAUJA STATYBA
10	BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
11	LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI	NAUJA STATYBA
12	PRIŠGAISRINIAI REZERVUARAI 2x85 m³	NAUJA STATYBA
13	POŽEMINĖ VANDENS TALPA 2,7 m³	NAUJA STATYBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


ŽYMĖJIMAS	REIKŠMĖ
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	ESAMŲ REGISTRUOTŲ KELIŲ RIBOS
	KONTEINERINIO TIPO PASTATAI
	PROJEKTUOJAMA TVORA
E1	PROJEKT. ELEKTROS KABELIS IKI 1,0 KV
E1	PROJEKT. ELEKTROS KABELIS IKI 1,0 KV VAMZDYJE
E2	PROJEKT. APŠVIETIMO EL. KABELIS IKI 1,0 KV VAMZDYJE
	PROJEKTUOJAMA KAS
	VAIZDO KAMERA
R3	VIDEOSTEBĖJIMO TINKLAI PE VAMZDYJE


PASTABOS:


1. PROJEKTAS PARENGTAS ANT UAB "GEO PLANUM" PARENGTOS, 2026-07-20 SUDERINTOS IR INTEGRUOTOS TIIS TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS. SUTEIKTAS UNIKALUS NR. TIIS1-20260704-038451. KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94. AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07.
2. PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, BŪTINA GAUTI LEIDIMĄ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI. ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. VYKDANT STATYBOS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE, IŠKVIESTI TINKLUS EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.
4. NUOTEKŲ TINKLAS UŽ SKLYPO RIBOS PROJETUOJAMAS NESUFORMUOTAME ŽEMĖS SKLYPE (NŽT SUTIKIMAS)
5. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ,PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS, ĮRENGIAMOS IKI 2,5 METRO GYLYJE, APSAUGOS ZONA IŠILGAI VAMZDYNO TRASOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS YRA PO 2,0 METRO Į ABI PUSES NUO VAMZDYNO AŠIES, PO ŠIA JUOSTA ESANTI ŽEMĖ BEI VANDUO VIRŠ ŠIOS JUOSTOS, O RENGIAMOS DIDESNIAME KAIP 2,5 METRO GYLYJE-PO 3 METRUS Į ABI PUSES NUO VAMZDYNO AŠIES.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU DRENAŽU IR KITOMIS KOMUNIKACIJOMIS KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU (NEPAŽEIDŽIANT ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ).
7. ASMENYS, VYKDANTYS ŽEMĖS KASIMO DARBUS, RADĘ TECHNINIUOSE DOKUMENTUOSE NENURODYTUS KABELIUS, VAMZDŽIUS AR KITUS ĮRENGINIUS TURI NEDELSDAMI NUTRAUKTI ŠIUOS DARBUS, IMTIS JŲ IŠSAUGOJIMO PRIEMONIŲ IR PRANEŠTI APIE TAI ARTIMIAUSIAM INŽINERINIUS TINKLUS EKSPLOATUOJANČIAI ĮMONEI IR VIETOS SAVIVALDYBEI.
8. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI NEPAŽEISTI.
9. MĖGINIŲ PAĖMIMO ŠULINYJE ĮRENGTA SKLENDĖ ĮGALINA, ESANT REIKALUI, PER 10 MIN. NUO SPRENDIMO PRIĖMIMO UŽDARYTI NUOTEKŲ IŠLEISTUVĄ Į GAMTINĘ APLINKĄ.


0	2026	Statybai
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis


Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ MAIRONIO G. 12B, UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STAYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500	Laida 0
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ			
	PROJ-VO	V.PIPAS			
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - XX - TDP - IT.B-01	Lapas 1 / Lapų 1
LT					












PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	KORIDORIUS	2,13
02	PERSONALO PATALPA	9,77
03	WC	6,73
	VISO	18,63



PASTABOS:


1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. SIENŲ PLOKŠTĖS - LAUKAS/VIDUS RAL 9006/9002 SPALVOS.
3. LAUKO DURYS METALINĖS RAL 9006 SPALVOS.
4. ±0,00=128,63 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).


RAL 9006


0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)


Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS PLANAS. PJŪVIS 1-1. FASADAI M 1:100
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ		
	PROJ-VO	V.PIPAS		
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 02 - PP - SA.B-01
LT				


Laida	Lapas	Lapų
0	1	1














RAL 9006


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGYKLA	28,33

PASTABOS:

1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. PROFILIUOTA SKARDA PILKOS (SIDABRINĖS) RAL 9006 SPALVOS.
3. GRINDYS- RIFLIUOTA 4MM SKARDA, DENGTA MECHANINIAMS POVEIKIAMS ATSPARIAIS DAŽAIS RAL 7016. PERIMETRU SUFORMUOTAS 25MM BORTELIS.
4. LOVINĖS SIJOS UPN 140 GRUNTUOTOS 160µm EPOKSIDINIU GRUNTU IR NUDAŽYTOS 80µm EPOKSIDINIAIS RAL 7016 SPALVOS DAŽAIS.
5. ±0,00=128,50 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).

0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui			
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS PLANAS. PJŪVIS 1-1. FASADAI. M 1:100	Laida 0
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ			
	PROJ-VO	V.PIPAS			
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 03 - PP - SA.B-01	Lapas 1 / Lapų 1
LT					



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	KORIDORIUS	2,13
02	PERSONALO PATALPA	9,77
03	WC	6,73
	VISO	18,63

PASTABOS:

1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. SIENŲ PLOKŠTĖS - LAUKAS/VIDUS RAL 9006/9002 SPALVOS.
3. LAUKO DURYS METALINĖS RAL 9006 SPALVOS.
4. ±0,00=128,63 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).

RAL 9006

MAITINAMOJO TINKLO DUOMENYS		
Paskirstymo skydas	Automatas	Žymėjimo Nr.
		Automato tipas
		Srovės, A
		Fazė
Linija iki automato		Linijos ilgis, m
		Paklojimo būdas
		Kabelio markė, gyslų skaičius, skerspjūvis, mm²
Paskirstymo skydas	Automatas	Žymėjimo Nr.
		Automato tipas
		Srovės, A
		Fazė
Linija iki automato		Linijos ilgis, m
		Paklojimo būdas
		Kabelio markė, gyslų skaičius, skerspjūvis, mm²
ŽYMĖJIMAS		
El. energijos vartotojas		Numeris plane
		Galingumas, kW
		Srovė, A
		Paleidimo srovė, A



PASKIRSTYMO SKYDAS
VENTILIATORIUS
KIŠTUKINIS LIZDAS SU TREČIUOJU ĮŽEMINIMO KONTAKTU IP44
KIŠTUKINIS LIZDAS SU TREČIUOJU ĮŽEMINIMO KONTAKTU IP44
VIENPOLIS / DVIPOLIS JUNGIKLIS IP44
EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS SU RODYKLE KOMPLEKTE SU AKUMULIATORIU
ŠVIESTUVAS KOMPLEKTE SU AKUMULIATORIUMI
PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS SU DVIEM LED LEMPOMIS
PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS SU DVIEM LED LEMPOMIS
ŠVIESTUVAS SU LED LEMPOMIS
SIENINIS LAUKO ŠVIESTUVAS MONTUOJAMS VIRŠ DURŲ
ELEKTRINIS RADIATORIUS
Lauko sirena
Vidaus sirena
PIR judesio detektorius
Klaviatura
Pavojaus mygtukai
Dumu daviklis
Magnetokontaktinis daviklis
Galine zonos varza
V1 VANDENTIEKIO TINKLAI d16
F1 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI d110
T3 KARŠTO VANDENTIEKIO TINKLAI d16
CA KONDENSATO TINKLAI d50

0	2026	Statybai
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI


SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS


4459	SPV	J.KILDIŠIUS	
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ	
	PROJ-VO	V.PIPAS	


ADMINISTRACINIS / BUITINIS PASTATAS
PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS
M 1:100


Laida: 0


Kalb.trump.		Lapas	Lapų
LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	248.1.26 - 02 - TDP - IT.B-01	1 / 1














RAL 9006


PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGYKLA	28,33

PASTABOS:


1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. PROFILIUOTA SKARDA PILKOS (SIDABRINĖS) RAL 9006 SPALVOS.
3. GRINDYS- RIFLIUOTA 4MM SKARDA, DENGTA MECHANINIAMS POVEIKIAMS ATSPARIAIS DAŽAIS RAL 7016. PERIMETRU SUFORMUOTAS 25MM BORTELIS.
4. LOVINĖS SIJOS UPN 140 GRUNTUOTOS 160µm EPOKSIDINIU GRUNTU IR NUDAŽYTOS 80µm EPOKSIDINIAIS RAL 7016 SPALVOS DAŽAIS.
5. ±0,00=128,50 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).

0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui			
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS PLANAS. PJŪVIS 1-1. FASADAI. M 1:100	Laida 0
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ			
	PROJ-VO	V.PIPAS			
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 03 - PP - SA.B-01	Lapas 1 / Lapų 1
LT					





PASKIRSRTYMO SKYDAS
KIŠTUKINIS LIZDAS SU TREČIUOJU ĮŽEMINIMO KONTAKTU IP44
KIŠTUKINIS LIZDAS SU PENKTUOJU ĮŽEMINIMO KONTAKTU IP44
VIENPOLIS JUNGIKLIS IP44
PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS SU DVIEM LED LEMPOMIS
PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS SU DVIEM LED LEMPOMIS SU AKUMULIATORIUMI
SIENINIS LAUKO ŠVIESTUVAS MONTUOJAMS VIRŠ DURŲ



RAL 9006

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGYKLA	28,33

PASTABOS:


1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. PROFILIUOTA SKARDA PILKOS (SIDABRINĖS) RAL 9006 SPALVOS.
3. GRINDYS- RIFLIUOTA 4MM SKARDA, DENGTA MECHANINIAMS POVEIKIAMS ATSPARIAIS DAŽAIS RAL 7016. PERIMETRU SUFORMUOTAS 25MM BORTELIS.
4. LOVINĖS SIJOS UPN 140 GRUNTUOTOS 160µm EPOKSIDINIU GRUNTU IR NUDAŽYTOS 80µm EPOKSIDINIAIS RAL 7016 SPALVOS DAŽAIS.
5. ±0,00=128,50 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).


0	2026	Statybai
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)


Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LAIKINO SAUGOJIMO KONTEINERIS PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ		
	PROJ-VO	V.PIPAS		


Kalb.trump.			Lapas	Lapų
LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	248.1.26 - 03 - TDP - IT.B-01	1	1


Laida 0














RAL 9006

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	PAKARTOTINO NAUDOJIMO DAIKTŲ SAUGYKLA	27,16


PASTABOS:


1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. SIENŲ PLOKŠTĖS - LAUKAS/VIDUS RAL 9006/9002 SPALVOS.
3. LAUKO DURYS IR VITRINA PLASTIKINIŲ RĖMŲ, BALTOS SPALVOS.
4. ±0,00=128,35 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).
5. TERASOS GRINDŲ DANGA IŠ ATMOSFEROS POVEIKIAMS ATSPARIŲ TERASINIŲ LENTŲ, RAL 9007 SPALVOS.


0	2026	Viešinimui ir statybos leidimui
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ		PLANAS. PJŪVIS 1-1. FASADAI. M 1:100
	PROJ-VO	V.PIPAS		
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 04 - PP - SA.B-01
LT				

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1







RAL 9006

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M²
01	PAKARTOTINO NAUDOJIMO DAIKTŲ SAUGYKLA	27,16

PASTABOS:

1. KONTEINERIŲ RĖMAS PILKOS (SIDABRINĖS) SPALVOS RAL 9006.
2. SIENŲ PLOKŠTĖS - LAUKAS/VIDUS RAL 9006/9002 SPALVOS.
3. LAUKO DURYS IR VITRINA PLASTIKINIŲ RĖMŲ, BALTOS SPALVOS.
4. ±0,00=128,35 YRA PAMATO VIRŠUS (KONTEINERIO RĖMO APAČIA).
5. TERASOS GRINDŲ DANGA IŠ ATMOSFEROS POVEIKIAMS ATSPARIŲ TERASINIŲ LENTŲ, RAL 9007 SPALVOS.

0	2026	Statybai		
Laida	Išleid. data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.		UAB KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI		SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVOMO PASKIRTIES GRUPĖ), KITOS PASKIRTIES (KITI INŽINERINIAI STATINIAI PASKIRTIES GRUPĖ) STATINIŲ, MAIRONIO G. 12., UŽVENTIS, KELMĖS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
4459	SPV	J.KILDIŠIUS		DAIKTŲ MAINŲ PASTATAS PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS
A147	SPDV	G.IVAŠKEVIČIENĖ		
	PROJ-VO	V.PIPAS		
Kalb.trump.	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			248.1.26 - 04 - TDP - IT.B-01
LT				

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VŠĮ Šialių regiono atliekų tvarkymo centras, 145787276, Šiauliai, Pramonės g. 15-71
Ryšio duomenys
El. p. info@sratc.lt, tel. +37041520002

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Sandėliavimo paskirties (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė), kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė) statinių Dvaro g. 25B, Šiaulėnai, Radviliškio r. sav. statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-66-260826-00034, 2026-08-26
(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Radviliškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VŠĮ Šialių regiono atliekų tvarkymo centras, 145787276, Šiauliai, Pramonės g. 15-71
Ryšio duomenys
El. p. info@sratc.lt, tel. +37041520002

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Sandėliavimo paskirties (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė), kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė) statinių Dvaro g. 25B, Šiaulėnai, Radviliškio r. sav. statybos projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Atliekų surinkimo aikštelė
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7172/0003:188, 4400-6446-8920
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Radviliškio rajono sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnai, Dvaro g. 25B
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193) sprendiniais. Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo antruoju skirsniu Kelių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Bet ne mažiau 5 m (nuo sklypo ribos) gatvės raudonųjų linijų atžvilgiu.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais: aiškinamojo rašto (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.4.2 punktų nuostatomis ir kt..

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, punktų nuostatomis.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė). Laisvas užstatymo planavimas.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų skaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4

straipsnio 5 dalimi; Pateikti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išankstinio derinimo lentelę. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR .04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Duomenys apie pastatus
Pavadinimas Administracinis buitinis pastatas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Statinio paskirtis Kitų pagalbinių
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)
Pastato paskirties grupė Pagalbinių
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7172/0003:188, 4400-6446-8920
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Radviliškio rajono sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnai, Dvaro g. 25B
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193) sprendiniais. Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo antruoju skirsniu Kelių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Bet ne mažiau 5 m (nuo sklypo ribos) gatvės raudonųjų linijų atžvilgiu.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais: aiškinamojo rašto (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.4.2 punktų nuostatomis ir kt..

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, punktų nuostatomis.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė). Laisvas užstatymo planavimas.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų skaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi; Pateikti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išankstinio derinimo lentelę. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR .04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Pavadinimas Daiktų mainų pastatas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Statinio paskirtis Sandėliavimo
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)
Pastato paskirties grupė Pramonės ir sandėliavimo
Kategorija Nesudėtingasis

Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7172/0003:188, 4400-6446-8920
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Radviliškio rajono sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnai, Dvaro g. 25B
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193) sprendiniais. Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo antruoju skirsniu Kelių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Bet ne mažiau 5 m (nuo sklypo ribos) gatvės raudonųjų linijų atžvilgiu.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais: aiškinamojo rašto (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.4.2 punktų nuostatomis ir kt..

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, punktų nuostatomis.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė). Laisvas užstatymo planavimas.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų skaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi; Pateikti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išankstinio derinimo lentelę. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR .04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Pavadinimas Buities pavojingų atliekų saugojimo pastatas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Statinio paskirtis Kitų pagalbinių
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)
Pastato paskirties grupė Pagalbinių
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 7172/0003:188, 4400-6446-8920
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Radviliškio rajono sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnai, Dvaro g. 25B
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193) sprendiniais. Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo antruoju skirsniu Kelių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Bet ne mažiau 5 m (nuo sklypo ribos) gatvės raudonųjų linijų atžvilgiu.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. KRJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais: aiškinamojo rašto (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.4.2 punktų nuostatomis ir kt..

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė), 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, punktų nuostatomis.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Vadovautis 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193), nurodytais teritorijų naudojimo reikalavimais (13.1.2. lentelė). Laisvas užstatymo planavimas.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklausomųjų želdynų plotų normų skaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklausomųjų želdynų plotų normomis.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas reikalavimais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Sklypo plano (sutvarkymo) dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos; Projekte trečiųjų asmenų apsauga grindžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi; Pateikti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išankstinio derinimo lentelę. Projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Projektas rengiamas vadovaujantis STR .04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais, galiojančiais teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-26 Nr. SRD-66-260826-00034
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Valuckas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ARTŪRAS VALUCKAS, Radviliškio rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-26 17:03:45 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-26 17:03:51 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:43:13 – 2028-06-17 10:43:13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Valuckas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ARTŪRAS VALUCKAS, Radviliškio rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-26 17:04:09 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-26 17:04:15 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:43:13 – 2028-06-17 10:43:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-26 Nr. SARD-66-260826-00034
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-08-27 07:36:11)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-27 07:36:11 Avilys SDP eDocs